

Arkusz1

**Przedmiar robót Góra Parkowa**

L.p.	Zakres robót.	Jednostka Miary:	Ilość:
1.	Rozebranie obrzeży betonowych (z wywiezieniem urobku na odkład do 1 km) – długość 162 m	m	162
2.	Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości nawierzchni 4 cm, o powierzchni 11 m2.	m2	11
3.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. II-IV na głębokość 25 cm, o powierzchni 191 m2.	m2	191
5.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża Pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o powierzchni 191 m2.	m2	191
6.	Ustawienie obrzeży betonowych (6x20cm) na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową piaskową wra z wykonaniem ławy oporem z betonu B-15 (C12/15) na długości 162 mb	mb	162
7.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego Stabilizowanego mechanicznie (0/31,5 mm) o grubości warstwy 15 cm, o powierzchni 191 m2.	m2	191
8.	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej szarej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 (spoiny wypełnione piaskiem).	m2	180
9.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni chodników z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 5 S o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, dowożonej z odległości do 5 km.	m2	11

Arkusz1

10.	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km.	t	1,1
11.	Demontaż ławki parkowej – obudowa drewniana siedzeniowa	m	2
12.	Montaż ławki parkowej – obudowa drewniana siedzeniowa.	m	4
13.	Uporządkowanie terenu wzdłuż remontowanego chodnika poprzez uzupełnienie i wyrównanie gruntu przyległego	m2	225