

PRZEDMIAR ROBÓT 004-07-018

Budowa: Przebudowa lokalu usługowego na punkt informacji turystycznej.
Obiekt: Lokal usługowy
Rodzaj robót: Zmiana sposobu użytkowania
Lokalizacja: ul. Lubawska 4
58-400 Kamienna Góra

Zamawiający: Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 3,
58-400 Kamienna Góra.

PRZEDMIAR 004-07-018

Strona 1

23-07-2018

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Remont lokalu przy ul. Lubawskiej 4				
1.1	Roboty Budowlane				
1.1	10	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	48,600
1.1	20	KNR 401-03-04-04-00	Uzupełnienie ścian z cegieł na zaprawie cementowej (Zamurowanie istniejących nawietrzaków ściennych)	m ³	0,100
1.1	30	KNR 401-03-48-02-00	Rozebranie ścianek działowych (analogia)	m ²	5,700
1.1	40	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	1,000
1.1	50	KNR 202-20-30-01-00	Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²	48,600
1.1	60	KNR 202-06-01-01-01	Izolacja pozioma na gorąco 1-sza warstwa z lepiku asfaltowego	m ²	48,600
1.1	70	KNR 202-06-01-02-01	Izolacja pozioma na gorąco dalsza warstwa z lepiku asfaltowego	m ²	48,600
1.1	80	KNR 202-06-09-01-05	Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 6 cm na wierzchu konstrukcji na lepiku	m ²	48,600
1.1	90	KNR 202-06-09-01-03	Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 4 cm na wierzchu konstrukcji na lepiku	m ²	48,600
1.1	100	KNR 401-08-20-02-00	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na podłożu	m ²	48,600
1.1	110	KNR 202-28-05-04-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m ² z płytek GRES 20x30 na zaprawie ATLAS grub 4 mm	m ²	48,600
1.1	120	KNR 202-28-09-01-00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow do 10 m ² z płytek GRES 15x15 cm na zaprawie ATLAS (WC= 4m, pomieszczenie socjalne=11m, sala inf turystycznej= 27m)	metr	42,000
1.1	130	KNR 401-03-29-05-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m ³	0,350
1.1	140	KNR 202-01-26-05-00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	2,600
1.1	150	KNR 401-07-13-02-00	Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na stropach	m ²	48,600
1.1	160	KNR 401-07-13-01-00	Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na ścianach	m ²	95,600
1.1	170	KNR 202-20-10-01-00	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 1-warstwowe słupki o rozstawie co 60 cm	m ²	12,000
1.1	180	KNR 401-07-16-02-00	Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m ² (Uzupełnienie tynku na ścianach)	m ²	50,000
1.1	190	KNR 202-08-29-04-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 15x15 cm na klej metodą zwykłą do wysokości 2 m (WC=8m2, pom. socj=21m2)	m ²	29,000
1.1	200	KNR 401-03-20-02-00	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2 m ² (1,0x2,0=2,0m2)	m ²	2,000
1.1	210	KNR 401-03-18-02-00	Ościeżnice drewniane w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m ²	szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.1	220	KNR	202-10-24-11-50 Witryny aluminiowe szklone na budowie	m²	5,000
1.1	230	KNR	205-09-04-03-00 Parapety wewnętrzne L=1,5m (ANALOGIA)	szt	2,000
1.1	240	KNR	205-09-04-03-00 Parapety zewnętrzne L=1,5m (ANALOGIA)	szt	2,000
1.1	250	KNR	202-10-17-05-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne szklone o pow ponad 1,6 m² konfekcjonowane (0,8x2,0=1,6m2x2=3,2m2)	m²	3,200
1.1	260	KNR	202-10-19-01-00 Skrzydła drzwiowe wejściowe 1-dzielne pełne o pow do 2,0 m² konfekcjonowane (1,0x2,0=2,0m2)	m²	2,000
1.1	270	KNR	401-09-20-24-00 Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt	1,000
1.1	280	KNR	401-09-20-26-00 Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt	1,000
1.1	290	KNR	401-09-20-25-00 Założenie zamków wpuszczanych łazienkowych	szt	1,000
1.1	300	KNR	401-09-20-20-00 Założenie klamek z szyldami	szt	2,000
1.1	310	KNR	401-09-20-21-00 Założenie klamek z rozetkami	szt	1,000
1.1	320	KNR	202-11-34-01-00 Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m²	48,600
1.1	330	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m²	120,000
1.1	340	KNR	401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m²	48,600
1.1	350	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m²	92,000
1.1	360	KNR	401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	15,000
1.1	370	KNR	401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km 10km (16x10=160m3)	Przyjęto m³	150,000
1.2	Wewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, wentylacyjna				
1.2.1	Wewnętrzna instalacja wodociągowa				
1.2.1	380	KNR	401-03-36-01-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	4,000
1.2.1	390	KNR	402-01-14-01-00 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm	metr	6,000
1.2.1	400	WKNR	W215-01-11-01-40 Rurociąg PEX na ścianie murowanej budynku mieszkalnego ø 16 (Analogia)	metr	4,500
1.2.1	410	WKNR	W215-01-11-01-40 Rurociąg PEX na ścianie murowanej budynku mieszkalnego ø 20	metr	6,000
1.2.1	420	KNR	034-01-01-06-02 Izolacja rury ø 16 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 13 mm	metr	4,500
1.2.1	430	KNR	034-01-01-06-03 Izolacja rury ø 20 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 13 mm	metr	6,000
1.2.1	440	KNR	215-01-18-01-01 Wodomierz skrzydełkowy JSW ø 20	szt	1,000
1.2.1	450	KNR	215-01-12-02-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 20	szt	2,000
1.2.1	460	KNR	215-01-08-02-00 Dodatek za podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych ø 20	kmpl	1,000
1.2.1	470	KNR	215-01-07-01-00 Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 15	szt	4,000
1.2.1	480	KNR	215-01-07-02-00 Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 20	szt	2,000
1.2.1	490	KNR	215-01-07-06-00 Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa ø 15	szt	1,000
1.2.1	500	KNNR	N004-01-36-01-00 Zawór czepalne z tworzywa sztucznego ø 15	szt	5,000
1.2.1	510	KNNR	N004-01-36-02-00 Zawór czepalne z tworzywa sztucznego ø 20	szt	2,000
1.2.1	520	KNR	401-03-26-01-00 Zamurowanie bruzd poziomych szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi	metr	4,000
1.2.1	530	KNR	215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15	szt	1,000
1.2.1	540	KNR	215-01-15-02-01 Bateria zmywakowa stojąca M1307 ø 15	szt	1,000
1.2.1	550	WKNR	W215-01-28-01-00 Płukanie instalacji wodociągowej w bud mieszkalnych	metr	10,500
1.2.1	560	KNR	215-01-10-01-00 Próba szczelności w budynkach mieszkalnych instalacji wodociągowych ø do 65	metr	10,500

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.2.2	Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna				
1.2.2	570	KNR 401-03-33-11-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
1.2.2	580	KNR 401-03-33-07-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
1.2.2	590	KNR 401-03-36-03-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	3,500
1.2.2	600	KNR 215-02-05-02-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50	metr	4,000
1.2.2	610	KNR 215-02-05-04-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110	metr	2,000
1.2.2	620	KNR 215-02-20-05-01	Zlewozmywak z blachy stalowej 1-komorowy na szafce	szt	1,000
1.2.2	630	WKNR W215-02-30-02-01	Umywalka pojedyncza z syfonem z tworzywa sztucznego	kmpl	1,000
1.2.2	640	KNR 215-02-24-03-00	Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl	1,000
1.2.2	650	KNR 215-02-08-03-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	2,000
1.2.2	660	KNR 215-02-08-05-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	1,000
1.2.2	670	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2	szt	4,000
1.2.2	680	KNR 401-03-26-01-00	Zamurowanie bruzd poziomych szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi	metr	3,500
1.2.6	Wentylacja nawiewno-wywiewna				
1.2.6	690	KNR 401-03-33-11-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	4,000
1.2.6	700	KNR 401-03-33-09-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
1.2.6	710	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2	szt	10,000
1.2.6	720	CEN 000-00-00-00-00	Klimatyzator ścienny np. Gree Lomo Luxury o mocy 12kW	szt	2,000
1.2.6	730	CEN 000-00-00-00-00	Rekuperator VUT 100 P mini	szt	1,000
1.2.6	740	KNR 217-01-22-02-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 35% udziału kształtek i ø 200 (3,14x12,0x0,160=6,1m2)	m²	6,100
1.2.6	750	KNR 217-01-38-02-01	Kratka wentylacyjna w drzwiach 220cm2 (ANALOGIA)	szt	2,000
1.2.6	760	KNR 217-01-47-01-00	Czerpnia ścienna kołowa typ B ø 160(Analogia)	szt	1,000
1.2.6	770	KNR 217-01-47-01-10	Wyrzutnia ścienna kołowa typ C ø 160 (Analogia)	szt	1,000
1.2.6	780	KNR 217-01-31-02-03	Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ spiro ø 160 (ANALOGIA)	szt	2,000
1.2.6	790	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	4,000
1.2.6	800	KNR 508-04-02-04-00	Mocowanie aparatów do 5 kg o 4 otworach bez podłączenia	szt	2,000
1.2.6	810	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt	2,000
1.2.6	820	CEN 000-00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt	1,000
1.3	Instalacje elektryczne				
1.3	830	KNR 401-03-30-06-00	Wykucie wnęk głębokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m²	0,125
1.3	840	KNR 403-10-01-05-00	Wykucie ręczne w cegle i suficie bruzd przewodów wtynkowych (ANALOGIA)	metr	100,000
1.3	850	KNR 403-10-03-06-00	Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu ø do 25 mm w ścianie z cegły	szt	8,000
1.3	860	KNR 403-10-12-03-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 100 mm	metr	100,000
1.3	870	KNR 403-10-08-01-00	Montaż przepustów rurowych o dł do 1 m z rur stalowych ø do 25 mm, na ścianie	szt	8,000
1.3	880	KNR 401-07-06-01-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,1 m²	szt	16,000
1.3	890	KNR 508-08-05-05-00	Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt do 0,75 dm³	szt	22,000
1.3	900	KNR 508-04-01-04-00	Kucie ręczne pod śruby kotwowe w cegle do aparatów z 4 otworami	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.3	910	KNR	508-04-03-02-00 Mocowanie aparatów do 2,5 kg o 4 otworach z rozebraniem bez podłączenia	szt	1,000
1.3	920	KNR	508-02-10-01-04 Przewód YDY 3x1,5 układany p.t w gotowych brzdach w podłożu niebetonowym	metr	60,000
1.3	930	KNR	508-02-10-02-02 Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych brzdach w podłożu niebetonowym	metr	75,000
1.3	940	KNR	508-02-01-01-00 Montaż uchwytów do kołków w gipsie pod przewody kabelkowe	metr	6,000
1.3	950	KNR	401-07-05-07-00 Pokrycie bruzd z przewodem elektrycznym pasami tynku kat III do 10 cm	metr	100,000
1.3	960	KNR	508-08-11-01-00 Sprawdzenie stanu izolacji po tynkowaniu	szt	30,000
1.3	970	KNR	508-08-11-02-00 Przedzwonienie przewodu po tynkowaniu	szt	60,000
1.3	980	KNR	508-03-02-10-00 Montaż na gotowym podłożu puszki szczękowej o 3-wylotach i przekroju przewodu 2,5 mm² na zaprawie gipsowej	szt	22,000
1.3	990	KNR	508-03-07-02-00 Montaż na gotowym podłożu wyłącznika jednobiegunowego podtynkowego	szt	4,000
1.3	1000	KNR	508-03-09-03-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z podtynkowego	szt	13,000
1.3	1010	KNR	508-08-12-01-00 Podłączenie przewodu pojedynczego o przekroju do 2,5 mm² pod zaciski	szt	8,000
1.3	1020	KNKB	005-04-02-06-00 Montaż obudowy tablicy elektrycznej do 0,2 m²	szt	1,000
1.3	1030	KNR	508-03-12-12-00 Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych Bi-Gt 1x16A kompletnych 16A (Analogia)	szt	5,000
1.3	1040	KNR	508-03-12-12-00 Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych Bi-Gt 1x10A kompletnych 10A (Analogia)	szt	2,000
1.3	1050	KNP	1018-13-36-01-00 Montaż wyłącznika różnicowo-prądowego 20A (Analogia)	szt	1,000
1.3	1060	KNR	508-08-11-03-00 Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru	szt	7,000
1.3	1070	KNR	508-05-01-03-00 Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy zawieszane mocowane w 1 miejscu na kołkach rozporowych	szt	7,000
1.3	1080	KNR	508-05-04-02-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy zawieszanej przelotowej OZ-210/300	szt	7,000
1.3	1090	KNR	403-12-02-01-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego napięcia	szt	7,000