

Przedmiar robót

| Nr | Kod pozycji | Opis robót, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość |
|-----|--------------------------|---|------------|---------|
| | Kosztorys | Budowa skateparku - ul. Szpitalna | | |
| 1 | Element | Nawierzchnie z kostki betonowej - chodnik | | |
| 1.1 | KNR 231/101/1 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 48 | 48,000000 | |
| | | RAZEM: | 48,000000 | m2 |
| | | | | 48,000 |
| 1.2 | KNR 231/101/2 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każdą dal 5-cm głębokości - do 35cm | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 48 | 48,000000 | |
| | | RAZEM: | 48,000000 | m2 |
| | | | | 48,000 |
| 1.3 | KNR 231/104/1 | Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 48 | 48,000000 | |
| | | RAZEM: | 48,000000 | m2 |
| | | | | 48,000 |
| 1.4 | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszywa, tłuczni 0-31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 48 | 48,000000 | |
| | | RAZEM: | 48,000000 | m2 |
| | | | | 48,000 |
| 1.5 | KNR 231/407/3 | Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podtypie piaskowym z wypełnieniem poim piaskiem | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 49 | 49,000000 | |
| | | RAZEM: | 49,000000 | m |
| | | | | 49,000 |
| 1.6 | KNR 231/9902/1 | Złoty 5 1994r. Nawierzchnie drogowo z kostki brukowej betonowej grubości 8-cm na podbudowie piaskowej, kostka prostopadła 20x10-cm, podtypka grubości 5-cm | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 48 | 48,000000 | |
| | | RAZEM: | 48,000000 | m2 |
| | | | | 48,000 |
| 1.7 | KNR 401/108/6 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1-km, grunt kategorii III | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 48*0,3 | 14,400000 | |
| | | RAZEM: | 14,400000 | m3 |
| | | | | 14,400 |
| 1.8 | KNR 401/108/8 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1-km | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 14,4 | 14,400000 | |
| | | RAZEM: | 14,400000 | m3 |
| | | | | 14,400 |
| 1.9 | KNR 201/506/1 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III - uporządkowanie terenu wokół chodnika | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 48*0,5 | 24,000000 | |
| | | RAZEM: | 24,000000 | m2 |
| | | | | 24,000 |
| 2 | Element | Roboty ziemne, formowanie nasypu | | |
| 2.1 | KNR 201/239/1 (2) | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 1,25-m3, grunt kategorii I-II, transport urobku do 1-km samochodami samowyładowczymi 5-10-t - dowożenie gruntu do uformowania na typ | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 640*2,0*0,5 | 640,000000 | |
| | | RAZEM: | 640,000000 | m3 |
| | | | | 640,000 |
| 2.2 | KNR 201/235/2 (1) | Formowanie i zagęszczanie nasypów piacharkami, wydokość do 3,0-m, grunt kategorii III-IV, piacharka 55-kW (75-KM) | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 640 | 640,000000 | |
| | | RAZEM: | 640,000000 | m3 |
| | | | | 640,000 |
| 3 | Element | Nawierzchnie betonowe - posadzka skateparku | | |
| 3.1 | KNR 231/101/1 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 334 | 334,000000 | |
| | | RAZEM: | 334,000000 | m2 |
| | | | | 334,000 |

| Nr | Kod pozycji | Opis robót, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|---|------------|-------|
| 3.2 | KNR 231/101/2 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każdy dalszy 5-cm głębokości - do 35cm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 334 | 334,000000 | |
| | | RAZEM: | 334,000000 | m2 |
| 3.3 | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczni 0-31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm - kruszywo 31,5/63 | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 331,6 | 331,600000 | |
| | | RAZEM: | 331,600000 | m2 |
| 3.4 | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczni, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm - kruszywo 0/31,5 | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 331,6 | 331,600000 | |
| | | RAZEM: | 331,600000 | m2 |
| 3.5 | KNR 231/114/8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczni, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości - do 15cm kruszywo 0/31,5 | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 331,6 | 331,600000 | |
| | | RAZEM: | 331,600000 | m2 |
| 3.6 | KNR 231/308/1 | Nawierzchnie betonowe, warstwa grubości 12-cm, zatarta na gładko, z dylatacjami, beton C20/25, | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 331,6 | 331,600000 | |
| | | RAZEM: | 331,600000 | m2 |
| 3.7 | KNR 231/308/2 | Nawierzchnie betonowe, dodatek za każdy dalszy 1-cm - do 15cm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 331,6 | 331,600000 | |
| | | RAZEM: | 331,600000 | m2 |
| 3.8 | KNR 202/290/2 (2) | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe zbrojone, Fi 8-14 mm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 4,1 | 4,100000 | |
| | | RAZEM: | 4,100000 | t |
| 4 | Element | Urządzenia żelbetowe skateparku | | |
| 4.1 | Kalkulacja indywidualna | Montaż, transport, budowa - Quarter pipe + Mini quarter, beton C30/37 W8 | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 1 | 1,000000 | |
| | | RAZEM: | 1,000000 | kpl |
| 4.2 | Kalkulacja indywidualna | Montaż, transport, budowa - Funbox z grinboxem, beton C30/37 W8 | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 1 | 1,000000 | |
| | | RAZEM: | 1,000000 | kpl |
| 4.3 | Kalkulacja indywidualna | Montaż, transport, budowa - Funbox ze schodami, beton C30/37 W8 | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 1 | 1,000000 | |
| | | RAZEM: | 1,000000 | kpl |
| 4.4 | Kalkulacja indywidualna | Montaż, transport, budowa - Quarter pipe + Bank ramp, beton C30/37 W8 | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 1 | 1,000000 | |
| | | RAZEM: | 1,000000 | kpl |
| 4.5 | Kalkulacja indywidualna | Montaż, transport, budowa - Poręcz prosta, stal galwanizowana | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 1 | 1,000000 | |
| | | RAZEM: | 1,000000 | kpl |