

## Przedmiar robót – ul. Piastowska

L.p.	Zakres robót.	Jednostka Miary:	Ilość:
1.	Ustawienie obrzeży z PCV mocowanych do gruntu za pomocą gwoździ (plastikowych lub metalowych). Wymiary obrzeża H=58 mm, L=1000mm.	m	30
2.	<p>Utwardzenie nawierzchni (wejście na plac zabaw) kostką betonową szarą.</p> <p><b>Szczegółowy zakres robót obejmuje:</b></p> <p>1). Wykonanie koryta na szerokości przebiegu chodnika w gruncie kat. II-IV na głębokość 20 cm,</p> <p>2). Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.</p> <p>3). Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5 mm) o grubości warstwy 10 cm.</p> <p>4). Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej szarej 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 (spoiny wypełnione piaskiem).</p>	m <sup>2</sup>	25
3.	Demontaż ławki parkowej – obudowa drewniana siedzeniowa.	m	14
4.	<p>Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych (o wysokości panela do 123 cm) na słupkach stalowych o przekroju zamkniętym (kwadratowym lub prostokątnym) w rozstawie osiowym słupków 2,55 m, obsadzonych w mieszance betonowej w gruncie.</p> <p><b>(Szczegółowy zakres robót obejmuje:</b></p> <p>1). Wytyczenie trasy nowego ogrodzenia z rozmieszczeniem 2 furtek.</p> <p>2). Wykopanie dołów pod słupki.</p> <p>3). Ustawienie, zamocowanie i obetonowanie słupków stalowych. 4). Zamontowanie kompletnych obejm (startowych, narożnych oraz pośrednich) do paneli ogrodzeniowych.</p> <p>5). Montaż paneli ogrodzeniowych.)</p> <p><b>UWAGA: Panel nie może posiadać ostrych wystających ponad poziomy drut końcówek pionowych prętów (ciętę na gładko na równi z górą poziomego pręta).</b></p>	m	154
5.	Montaż skrzydła furtki – na ramie z profilu zamkniętego, wypełnienie panelowe w standardzie. Furtka mocowana na słupie stalowym z zawiasami regulowanymi. Furtkę należy dostarczyć wraz z klamką, zamkiem i kompletem kluczy.	szt.	2
6.	Montaż ławki parkowej (demontażu) – obudowa drewniana siedzeniowa.	m	14
7.	Prace porządkowe wzdłuż ogrodzenie polegające na uzupełnieniu i wyrównanie przyległego gruntu	m2	154