

Przedmiar robót – ul. K.K. Baczyńskiego

L.p.	Zakres robót.	Jednostka Miary:	Ilość:
1.	<p>Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych (o wysokości panela do 123 cm) na słupkach stalowych o przekroju zamkniętym (kwadratowym lub prostokątnym) w rozstawie osiowym słupków 2,55 m, obsadzonych w mieszance betonowej w gruncie.</p> <p><b>(Szczegółowy zakres robót obejmuje:</b></p> <p><b>1).</b> Wytyczenie trasy nowego ogrodzenia z rozmieszczeniem 2 furtek.</p> <p><b>2).</b> Wykopanie dołów pod słupki.</p> <p><b>3).</b> Ustawienie, zamocowanie i obetonowanie słupków stalowych. <b>4).</b> Zamontowanie kompletnych obejm (startowych, narożnych oraz pośrednich) do paneli ogrodzeniowych.</p> <p><b>5).</b> Montaż paneli ogrodzeniowych.)</p> <p><b>UWAGA: Panel nie może posiadać ostrych wystających ponad poziomy drut końcówek pionowych prętów (ciętę na gładko na równi z górą poziomego pręta).</b></p>	m	85
2.	<p>Montaż skrzydła furtki – na ramie z profilu zamkniętego, wypełnienie panelowe w standardzie. Furtka mocowana na słupie stalowym z zawiasami regulowanymi. Furtkę należy dostarczyć wraz z klamką, zamkiem i kompletem kluczy.</p>	szt.	2
3.	<p>Prace porządkowe wzdłuż ogrodzenia polegające na uzupełnieniu i wyrównaniu przyległego terenu.</p>	m2	87