



Urząd Miasta w Kamiennej Górze
pl. Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra
☎ +48 756455110 ☎ +48 756455540

🌐 www.kamiennagora.pl ✉ sekretariat@kamiennagora.pl



Kamienna Góra, dnia 15 czerwca 2018 r.

ZIF.271.24.2018

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Sprawa: wyjaśnienia i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na Przebudowę i termomodernizację obiektu Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej Ustawą udziela wyjaśnień na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego na piśmie w postępowaniu przetargowym j.w.:

Pytanie:

Zwracam się o sprecyzowanie opisu zamówienia:

W opisie prac do wykonania (wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód z drenażu), nie można określić dokładnie zakresu, proszę o określenie jak w projekcie PZT np. odcinek od studni DR6 do D5 wraz z wymianą studni lub bez. Czy nie należałoby na tym etapie wykonać odprowadzenia z rur spustowych? Brak w zakresie odwodnienia placu i równoczesne odprowadzenie z rur spustowych na plac spowoduje podtopienia placu.

Odpowiedź:

1. Zakres prac do wykonania opisany w SIWZ Część IV Przedmiot zamówienia, pkt 2 tiret 8:

- „Wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód z drenażu” należy rozumieć jako wykonanie projektowanych odcinków kanałów deszczowych od projektowanych studni drenarskich DR2 i DR6 do projektowanych lub istniejących studni na istniejących i projektowanych kanałach deszczowych. Kanały deszczowe winny zapewnić kompleksowe odprowadzenie wód drenarskich z projektowanego drenażu opaskowego do istniejącej kanalizacji deszczowej

Wykonanie przykanalików obejmuje wykonanie wszystkich projektowanych odcinków kanałów deszczowych wraz projektowanymi studniami kanalizacyjnymi, które w sposób kompleksowy zapewnią odprowadzenie wód z drenażu do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Odcinek DR2 – D1.1– D1

Odcinek DR6 – D5

Rozwiązania w tym zakresie szczegółowo określa projekt budowlany TOM I Projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze.

2. Nie przewiduje się wykonania odwodnienia placu, co oznacza że wpusty deszczowe wraz z przykanalikami do sieci kanalizacji deszczowej nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Zamawiający informuje, że na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 Ustawy zmienia specyfikację istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że w Części IV Przedmiot zamówienia, pkt 2 dodaje się tiret 10 o treści:

- „Wykonanie przykanalików dla odprowadzenia wód z rur spustowych”

Doprecyzowuje się zapis, w następujący sposób:

Wykonanie projektowanych przykanalików dla odprowadzenia wód z rur spustowych należy rozumieć jako wykonanie projektowanych odcinków kanałów deszczowych od projektowanych i istniejących rur spustowych do projektowanych lub istniejących studni na istniejących i projektowanych kanałach deszczowych

Wykonanie przykanalików obejmuje wykonanie wszystkich projektowanych odcinków kanałów deszczowych wraz projektowanymi studniami kanalizacyjnymi, które w sposób kompleksowy zapewnią odprowadzenie wód z rur spustowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Odcinek R1-D1

Odcinek R2 -D.1.1 – D1.1– D1

Odcinek R3 – D.1. – D1

Odcinek R4,5 – D2

Odcinek R6 – D3

Odcinek R7 – D4.1 – D.4

Odcinek R8,9 – D4.1 – D4

Odcinek R10- D6

Odcinek R11 – D6

Wyjaśnienia i zmiana stanowią uzupełnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla stron.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza
Miasta Kamiennej Góry
Zastępcą Burmistrza
/-/ Kazimierz Kawa