



GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA

Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra

Tel.: (+48 75) 64 55 110, Faks: (+48 75) 64 55 150

www.kamiennagora.pl; email: inwestycje@kamiennagora.pl

Kamienna Góra, dn. 13 lutego 2012 r.

ZIF.271.6.2.2012

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy: przetargu na budowę Trasy Turystycznej na Górze Parkowej w Kamiennej Górze – zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. ze zmianami) przekazuje treść wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1

W przedmiarze robót w pozycjach 2/5 d2, 3/8 d3, 4/10 d4, 5/14 d5, 6/22 d6, 7/28 d7 zakłada się wykonanie koryta o głębokości 20 cm i następujące warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 15 cm - pospółka, 6 cm - miał kamienny. Na rysunkach w Projekcie Wykonawczym rys. nr 4.4.3 Projekt techniczny (branża drogowa) przewiduje się wykonanie koryta o głębokości 27 cm dla ścieżki spacerowej, historycznej i przyrodniczej oraz 22,5 - 32,5 dla ścieżki rowerowej.

Jaką głębokość koryta i jakie warstwy konstrukcyjne przyjąć do kosztorysowania robót?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Do wyceny robót należy przyjąć warstwy konstrukcyjne podbudowy ścieżek jak w projekcie wykonawczym na rys. 4.4.3. Głębokość korytowania należy tak zaplanować aby wymienić warstwę gruntu na projektowane warstwy podbudowy przy założeniu, że wierzchnia warstwa nawierzchni ścieżek będzie dopasowana do poziomu gruntu wokół ścieżek.

Pytanie nr 2

W przedmiarze robót inwestor przewiduje ułożenie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, na rys nr 4.4.3 (ścieżka rowerowa) w opisie rysunku zaznaczone są dwa warianty: podsypka piaskowa lub beton C 12/15.

Jaki wariant wybrać do kosztorysowania robót?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Obrzeża przy ścieżkach: spacerowej, przyrodniczej i historycznej należy wykonać na ławie betonowej (beton C12/15).



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pytanie nr 3

W przedmiarze robót (ścieżka rowerowa) inwestor zakłada 15 cm pospółki + wykonanie nawierzchni Terraway, na rys nr 4.4.3 założone jest wykonanie warstwy odsączającej 10-20 cm z piasku kopanego + 10 cm kruszywa łamanego (kliniec) + 2,5 cm Terraway.

Jaki materiał i jakie warstwy konstrukcyjne przyjąć dla wykonania ścieżki rowerowej?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Do wykonania nawierzchni ścieżki rowerowej należy przyjąć warstwy konstrukcyjne jak na rysunku 4.4.3 w projekcie wykonawczym.

Pytanie nr 4

Czy pod pojęciem „pospółka” (przedmiar robót) inwestor rozumie pospółkę granitową?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Pod pojęciem „pospółka” Zamawiający rozumie materiał sypki do stosowania w budownictwie jako materiał na podbudowę i podsypki, będący mieszanką pisaki i żwiru. W warstwach podbudowy pod ścieżki dopuszcza się zastosowanie piasku kopanego.

Pytanie nr 5

W projekcie wykonawczym w opisie schodów strona 10, jest napisane cyt: „W związku z dużymi różnicami poziomów, w miejscach o szczególnym nachyleniu planuje się wykonanie schodów granitowych z okładziny bloków ciętych groszkowanych z poręczami ochronnymi.”

W specyfikacji technicznej strona 36 jest napisane, cyt: „W celu minimalizacji różnicy wysokości oraz funkcjonalności terenu zaprojektowano schody rozmieszczone w wszystkich miejscach o dużej różnicy wysokości. Szczegółowe rozmieszczenie schodów skazane jest na rysunkach. Dopuszcza się zmianą lokalizacji schodów – przesunięcia z uwagi na ukształtowanie terenu. Zaprojektowano schody jednobiegowe z kostki betonowej z balustradą 2 rzędową metalową w kolorze ocynku i prostej graficznej formie.”

Na rysunkach technicznych w projekcie wykonawczym opisane i narysowane są formaki granitowe 50x35x17.

Jaki wariant przyjąć do wyceny robót?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Do wyceny należy przyjąć wykonanie schodów z formaków granitowych 50x35x17 na ławie betonowej z obustronną balustradą stalową w kolorze ocynku o prostej formie graficznej.

Pytanie nr 6

W obmiarze robót ujęto 8 mb przepustów rurowych pod projektowanymi miejscami ekspozycji. Wydaje się, że powinno być 11 przepustów, tyle ile miejsc ekspozycji i analogiczna (x 2) ilość ścianek czołowych. W przedmiarze ujęto raptem dwie ścianki czołowe.

Jaką ilość przepustów oraz ścianek czołowych przyjąć do wyceny robót?



Odpowiedź na pytanie nr 6

Do wyceny należy przyjąć 11 przepustów, każdy o długości 8 mb. Wyloty przepustów winny być zlicowane z nachyleniem skarpy oraz obudowane (umocnione) brukowcem w formie kołnierza o szerokości 30 cm, spoinowanym zaprawą cementową.

Pytanie nr 7

„W ramach nieużytkowanego toru saneczkowego planuje się wykonanie ścieżki dydaktycznej o charakterze historycznym z zakresu II wojny Światowej oraz w nawiązaniu do lokalnej historii. W tym celu planuje się stworzenie ekspozycji militarnych posadowionych w ciągu toru saneczkowego na podwyższeniach łączących skarpy. Miejsca powyższe będą wykończone nawierzchnią mineralną granitową, z 2 rzędami ław rekreacyjnych, tablicami informacyjnymi oraz a właściwie przede wszystkim eksponatami militarnymi. Eksponaty militarne zostaną dostarczone i przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Zostaną one określone w specyfikacji zamówienia." Zamawiający wymaga żeby dokonać wyceny montażu w/w eksponatów, jedynym kryterium podanym przez Zamawiającego jest szacunkowa masa (do 7 ton). W związku ze specyficznym ukształtowaniem terenu wydaje się konieczne ustawianie przewidywanych urządzeń od najwyższego miejsca ekspozycji do najniższego wraz z postępem robót.

Czy Zamawiający dysponuje zestawieniem eksponatów?

W jaki sposób rzetelnie wycenić montaż skoro nie wiadomo co montować?

Czy Zamawiający może przedstawić termin lub harmonogram dostaw eksponatów?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie posiada szczegółowego zestawienia eksponatów. Zgodnie z zapisami SIWZ eksponaty militarne w ilości 11 szt., o wadze nie większej niż 7 ton każdy, należy rozmieścić i zamontować na miejscach ekspozycji przy ścieżce historycznej (lokalizacja jak w projekcie wykonawczym). Do stabilizacji eksponatów można wykorzystać stalowe pręty zabetonowane w niewielkich fundamentach (np. analogicznie do słupków ogrodzeniowych). Koszty ww. czynności należy skalkulować w cenie oferty. Terminy dostaw eksponatów będą szczegółowo uzgodnione w Wykonawcą i dopasowane do aktualnego postępu prac.

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie parametrów wielkościowych roślin jakie mają posiadać w momencie sadzenia tj. wielkości pojemników i wysokości krzewów oraz wysokości drzew iglastych.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Poniżej podajemy uzupełnienie parametrów jakościowych materiału nasadzeniowego:

Lp.	Gatunek projektowany	Ilość roślin w gatunku lub odmianie [szt.]	Wielkość rośliny – pojemnik min.	Parametry roślin projektowanych
I	Krzewy liściaste			
1	Mahonia pospolita odm. zalecana „Apollo”	200	C3	h min. 0,4-0,5 m; min. 2 prawidłowo wykształcone pędy boczne;
2	Rhododendron katawbijski odm. zalecana 'Catherine van Tol' (Rhododendron catawbiense)	50	C5	h min. – 0,6-0,7 m; sadzonka silnie rozkrzewiona, min. 3 prawidłowo wykształcone pędy boczne;



III	Krzewy i drzewa iglaste			
3	Choina kanadyjska	15	C10 lub z gruntu balotowany nasadzany w okresie od września do października	h min - 1,4 m

Pytanie nr 9

W projekcie wykonawczym projektant przewiduje montaż lam parkowych o 33 cm, niezwiązujące się ku górze.

Czy Inwestor na pewno chce montować tego rodzaju lampy?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający przewiduje montaż lamp parkowych zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym.

Pytanie nr 10

Czy Inwestor posiada projekt techniczny projektowanego oświetlenia?

Pytanie nr 11

Czy Inwestor posiada projekt techniczny skrzynki rozdzielczej oświetlenia (brak w przedmiarze i opisie projektu wykonawczego)?

Pytanie nr 12

Jakie zastosować rozwiązanie włączania i wyłączania oświetlenia (brak w przedmiarze i opisie projektu wykonawczego)?

Pytanie nr 13

Jak i skąd podłączyć lampy halogenowe, proszę podać typ przewodów i zabezpieczeń (brak w przedmiarze i opisie projektu wykonawczego)?

Pytanie nr 14

Czy ma być zastosowana bednarka lub drut ocynkowany na całym obwodzie oświetlenia (brak w przedmiarze i opisie projektu wykonawczego)?

Odpowiedzi na pytania nr 10 ÷ 14

W celu odpowiedzi na pytania od 10 do 14 Zamawiający przedkłada nowe obowiązujące Wykonawcę dokumenty, tj.:

- opis techniczny dotyczący wykonania linii kablowej,
 - rysunek szafki oświetleniowej _ sterowanie,
 - rysunek zasilanie ZK,
- stanowiące załączniki do niniejszego pisma.**

Pytanie nr 15

W wykazie robót Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co



najmniej 2 (dwie) roboty polegające na ułożeniu nawierzchni innej niż asfaltowa na drogach, placach, chodnikach, ścieżkach rowerowych, alejkach parkowych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł każda oraz wybudował co najmniej 1 (jeden) park linowy. Park linowy jest obiektem o podobnym charakterze co SKATE PARK, który swoim zakresem infrastrukturalnym jest bardziej skomplikowanym obiektem. Wobec tego czy Wykonawca może wykazać budowę SKATE PARKU w zamian za park linowy?

Odpowiedź nr 15

Zamawiający nie zmienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu, określonego w pkt. 8.1.2 a) (specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Część I. Instrukcja dla Wykonawców). Zatem w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca musi wykazać się wybudowaniem co najmniej 1 parku linowego.

Nadto Zamawiający, działając na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie części III. Istotne postanowienia umowy i tak zmienia się zapisy § 15 ust. 2, który otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,**
- b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości:**
 - 1) 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, w przypadku gdy usunięcie nastąpiło do 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;**
 - 2) 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2, w przypadku gdy usunięcie usterki nastąpiło po upływie 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.”**

Niniejsza zmiana oraz odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie uwzględnić wszystkie podane w niniejszym piśmie informacje. Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem:

Z up. Burmistrza
Miasta Kamiennej Góry
Zastępca Burmistrza
/-/ Kazimierz Kawa

Sprawę prowadzi:
Urząd Miasta Kamienna Góra
Wydział Zamówień Publicznych,
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Katarzyna Kwiatkowska, pok. 308
tel. 75 64 55 125
e-mail: kwiatkowskak@kamiennagora.pl

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

