

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 33952-2012 z dnia 2012-02-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kamienna Góra
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa trasy turystycznej na Górze Parkowej w Kamiennej Górze - zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in. następujących prac: wykonanie...
Termin składania ofert: 2012-02-20

Numer ogłoszenia: 37508 - 2012; data zamieszczenia: 08.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 33952 - 2012 data 03.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075 6455124.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa trasy turystycznej na Górze Parkowej w Kamiennej Górze - zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in. następujących prac: wykonanie ścieżki historycznej, budowa ścieżki rowerowej, budowa ścieżki spacerowej, budowa ścieżki przyrodniczej, budowa parku linowego, wykonanie oświetlenia ścieżek oraz oświetlenia eksponatów, wykonanie nasadzeń uzupełniających, dostawa i montaż elementów małej architektury, m.in.: ławeczki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy. UWAGA! Uzupełniając zapisy dokumentacji projektowej Zamawiający informuje, że do zakresu prac objętych niniejszym zamówieniem należy również: W zakresie budowy parku linowego: 1. dostawa i montaż tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych dla każdej atrakcji; 2. dostawa i montaż tablicy z regulaminem parku linowego; 3. dostawa 20 kpl. sprzętu asekuracyjnego, firmy wskazanej w dokumentacji projektowej lub równoważny, dla korzystających z parku, w tym dla dwójki dzieci. Jeden komplet winien składać się z następujących elementów: uprząż biodrowa, lonża długa i krótka, lonża do bloczka, karabinek z automatycznym systemem blokowania, bloczek do długich tyrolek, kask; 4. dostawa 3 kpl. sprzętu asekuracyjnego dla obsługi parku. Jeden komplet winien składać się z następujących elementów: uprząż

biodrowa, uprząż piersiowa, lonża długa i krótka, lonża do bloczka, karabinek z automatycznym systemem blokowania, bloczek do długich tyrolek, kask oraz zestawu ewakuacyjnego, w skład którego wchodzi: przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą, bloczek z blokadą, karabinek do układów wyciągania, lina półelastyczna z zakończeniem zszywanym dł. 11 m w worku sztywnym; 5.

Przeprowadzenie badań odbiorczych - odbioru inauguracyjnego - w terminie co najmniej dwóch tygodni przed ukończeniem prac związanych z budową parku linowego, przez uprawnioną, niezależną jednostkę certyfikującą np.: TUV Rheinland. W zakresie budowy ścieżek: 1. tablice historyczne wzdłuż ścieżki historycznej przy ekspozycjach militarnych (11 szt.) należy wykonać w konstrukcji stalowej, wykończonej materiałem kompozytowym, w kształcie skrzydła ARADO zgodnie z rys. i opisem w projekcie wykonawczym; 2. na placu końcowym i początkowym oraz wzdłuż ścieżki przyrodniczej tablice informacyjne (18 szt.) winny być wykonane w konstrukcji drewnianej z wypełnieniem z płyty wielowarstwowej dibond zgodnie z rysunkiem Tablica informacyjna; 3. treści umieszczane na tablicach informacyjnych opracuje i dostarczy Zamawiający w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, przewiduje się, że na tablicach typu ARADO będzie max. 800 znaków (czcionka 48 pkt), a na pozostałych tablicach max. do 1000 znaków; 4. wzór i materiał oraz sposób montażu lamp halogenowych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonywania robót - oprawy lamp winny być odporne na akty wandalizmu; 5. zamawiający w terminie uprzednio uzgodnionym w Wykonawcę dostarczy na budowę eksponaty militarne celem ich umieszczenia na placach do tego przeznaczonych. Eksponaty te to np. armata, moździerz, samochodowa stacja radarowa, model samolotu ARADO, lekki wóz bojowy o wadze nie większej niż 7 ton. Koszty rozmieszczenia, ustawienia i montażu ponosić będzie Wykonawca i powinny one zostać skalkulowane w cenie oferty; 6. ścieżkę rowerową należy wykonać z nawierzchni z materiałów mineralnych stałych opisanych w dokumentacji projektowej typu: TerraWay (kruszywo łamane o frakcji od 2 do 5 mm - granitowo - bazaltowe) ograniczonej obrzeżem typu eko-bord. Produkt winien być wykonany na bazie żywic epoksydowych, posiadać aktualną aprobatę techniczną IBDiM dopuszczającą do stosowania na ścieżkach rowerowych oraz posiadać atest higieniczny PZH; 7. nawierzchnia każdej ścieżki tematycznej powinna mieć inny kolor. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami umowy oraz przedmiarami robót. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 36 miesięcy na wykonane i odebrane roboty. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi: 1. dokumentacja, 2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3. przedmiar robót.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa trasy turystycznej na Górze Parkowej w Kamiennej Górze - zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne. Przedmiot

zamówienia obejmuje wykonanie m.in. następujących prac: wykonanie ścieżki historycznej, budowa ścieżki rowerowej, budowa ścieżki spacerowej, budowa ścieżki przyrodniczej, budowa parku linowego, wykonanie oświetlenia ścieżek oraz oświetlenia eksponatów, wykonanie nasadzeń uzupełniających, dostawa i montaż elementów małej architektury, m.in.: ławeczki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy. UWAGA! Uzupełniając zapisy dokumentacji projektowej Zamawiający informuje, że do zakresu prac objętych niniejszym zamówieniem należy również: W zakresie budowy parku linowego: 1. dostawa i montaż tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych dla każdej atrakcji; 2. dostawa i montaż tablicy z regulaminem parku linowego; 3. dostawa sprzętu asekuracyjnego zgodnie z SST; 4. Przeprowadzenie badań odbiorczych - odbioru inauguracyjnego - w terminie co najmniej dwóch tygodni przed ukończeniem prac związanych z budową parku linowego, przez uprawnioną, niezależną jednostkę certyfikującą np.: TUV Rheinland. W zakresie budowy ścieżek: 1. tablice historyczne wzdłuż ścieżki historycznej przy ekspozycjach militarnych (11 szt.) należy wykonać w konstrukcji stalowej, wykończonej materiałem kompozytowym, w kształcie skrzydła ARADO zgodnie z rys. i opisem w projekcie wykonawczym; 2. na placu końcowym i początkowym oraz wzdłuż ścieżki przyrodniczej tablice informacyjne (18 szt.) winny być wykonane w konstrukcji drewnianej z wypełnieniem z płyty wielowarstwowej dibond zgodnie z rysunkiem Tablica informacyjna; 3. treści umieszczane na tablicach informacyjnych opracuje i dostarczy Zamawiający w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, przewiduje się, że na tablicach typu ARADO będzie max. 800 znaków (czcionka 48 pkt), a na pozostałych tablicach max. do 1000 znaków; 4. wzór i materiał oraz sposób montażu lamp halogenowych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonywania robót - oprawy lamp winny być odporne na akty wandalizmu; 5. zamawiający w terminie uprzednio uzgodnionym w Wykonawcą dostarczy na budowę eksponaty militarne celem ich umieszczenia na placach do tego przeznaczonych. Eksponaty te to np. armata, moździerz, samochodowa stacja radarowa, model samolotu ARADO, lekki wóz bojowy o wadze nie większej niż 7 ton. Koszty rozmieszczenia, ustawienia i montażu ponosić będzie Wykonawca i powinny one zostać skalkulowane w cenie oferty; 6. ścieżkę rowerową należy wykonać z nawierzchni z materiałów mineralnych stałych opisanych w dokumentacji projektowej typu: TerraWay (kruszywo łamane o frakcji od 2 do 5 mm - granitowo - bazaltowe) ograniczonej obrzeżem typu eko-bord. Produkt winien być wykonany na bazie żywic epoksydowych, posiadać aktualną aprobatę techniczną IBDiM dopuszczającą do stosowania na ścieżkach rowerowych oraz posiadać atest higieniczny PZH; 7. nawierzchnia każdej ścieżki tematycznej powinna mieć inny kolor. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami umowy oraz przedmiotami robót. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego

w specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 36 miesięcy na wykonane i odebrane roboty. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi: 1. dokumentacja, 2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3. przedmiar robót.