

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY AGROTECHNICZNE			
1.1 Nr STWiOR: ST-1 ROBOTY ZIEMNE KNR 201/307/3 Roboty ziemne -usunięcie warstwy ziemi gr. 20 cm z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.IV) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 444*0,2 = 88,8	~88,800		m3
2 MAŁA ARCHITEKTURA			
2.1 Nr STWiOR: ST-1 ROBOTY ZIEMNE KNR 221/601/5 Fundamenty z betonu żwirowego wraz z wykopami R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 pod donicę 0,3*1,0*0,8*2*21 = 10,08 pod kratę 0,2*0,2*0,5*12 = 0,24 pod osłonę kontenera na śmieci 0,3*0,3*0,8*4 = 0,288 pod parkan 0,722 = 0,722 11,33	~11,330		m3
2.2 Nr STWiOR: ST-1 ROBOTY ZIEMNE KNR 221/607/1 Ławki parkowe z siedziskiem drewnianym mocowane do donic R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 10 = 10,0 10,0	~10,000		kpl.
2.3 Nr STWiOR: ST-7 PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż donic prefabrykowanych [11 szt. podświetlane] 11 = 11,0 11,0	~11,000		szt
2.4 Nr STWiOR: ST-1 ROBOTY ZIEMNE kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż donic prefabrykowanych [10 szt. niepodświetlane] 10 = 10,0 10,0	~10,000		szt
2.5 Nr STWiOR: ST-1 ROBOTY ZIEMNE KNR 202/1215/5 Pojemniki na śmieci jako element wyposażenia donic 5 = 5,0 5,0	~5,000		szt.
2.6 Nr STWiOR: ST-1 ROBOTY ZIEMNE KNR 202/1211/3 Kraty prętowe stalowe lub żeliwne o pow.ponad 2 m2 3*3 = 9,0 9,0	~9,000		m2
2.7 Nr STWiOR: ST-1 ROBOTY ZIEMNE KNRW 225/310/1 Parkan - osłona na słupkach drewnianych mocowanych w stopach fundamentowych z gotowych elementów kontener na śmieci 4 = 4,0 parkan 13 = 13,0 17,0	~17,000		elem.
3 NAWIERZCHNIE			
3.1 Nr STWiOR: ST-3 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE KORYTA KNR 231/101/1 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu 350*350 = 700,0 700,0	~700,000		m2
3.2 Nr STWiOR: ST-3 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE KORYTA KNR 231/101/2 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.-pogłębienie do 30 cm 350*350 = 700,0 700,0	~700,000	2,00	m2
3.3 Nr STWiOR: ST-2 WARSTWY ODSĄCAZAJĄCE KNR 231/103/2 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 350*350 = 700,0 700,0	~700,000		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
3.4 Nr STWiOR: ST-2 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE KNR 231/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm (do 20cm) 700*0,2 = 140,0 140,0	~140,000		m3
3.5 Nr STWiOR: ST-5 KRAWĘŻNIKI BETONOWE KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 106,5 = 106,5 106,5	~106,500		m
3.6 Nr STWiOR: ST-5 KRAWĘŻNIKI BETONOWE KNR 231/402/3 Ława pod obramowanie chodnika betonowa zwykła 106,5*0,3*0,3 = 9,585 9,585	~9,585		m3
3.7 Nr STWiOR: ST-5 KRAWĘŻNIKI BETONOWE KNR 231/406/8 Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wys.10 cm na podsypce cem.piaskowej 106,5*0,2 = 21,3 21,3	~21,300		m2
3.8 Nr STWiOR: ST-4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -w kolorze szarym 350-5,89 = 344,11 344,11	~344,110		m2
3.9 Nr STWiOR: ST-4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze grafitowym 350 = 350,0 350,0	~350,000		m2
3.10 Nr STWiOR: ST-4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KNR 231/505/2 Zaznaczenie linii historycznej muru z kostki kamiennej granitowej 15x15 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 9,5*0,62 = 5,89 5,89	~5,890		m2