Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1.1 Rozebranie nawierzchni, z brukowca ręcznie, wysokość brukowca 16-20˙cm					
	79,6+8,7	= 88,300000			
		88,300	88,300		m2
1.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm					
9,4	79,6	= 79,600000			
		79,600	79,600		m2
1.3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości - do 30cm					
	79,6	= 79,600000			
		79,600	79,600	2	m2
1.4 Wywóz urobku spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km					
	79,6*0,30	= 23,880000			
		23,880	23,880		m3
1.5 Wywóz urobku spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km					
	23,88	= 23,880000			
		23,880	23,880	7	m3
2 ROBOTY DROGOWE I WYKOŃCZENIOWE					
2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV					
	79,6	= 79,600000			
		79,600	79,600		m2
2.2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm					
	79,6	= 79,600000			
		79,600	79,600		m2
2.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm					
	79,6	= 79,600000			
		79,600	79,600		m2
2.4 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - do 20cm					
	79,6	= 79,600000			
		79,600	79,600	5	m2
2.5 Nawierzchnie z brukowca, kamień obrobiony 16-20˙cm - uzupełnienie brakującej nawierzchni z powierzonego materiału (materiał z rozbiórki)					
	8,7	= 8,700000			
		8,700	8,700		m2
2.6 Krawężniki granitowe łupane, proste, wtopione 12x20˙cm na podsypce cementowo-piaskowej					
	113,6+9	= 122,600000			
		122,600	122,600		m
2.7 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80˙mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, typ˙20					
(powierzchnia pomniejszona o krawężniki)	79,6-17,04	= 62,560000			
		62,560	62,560		m2
2.8 Remonty cząstkowe nawierzchni brukowych, nawierzchnia z kamienia obrobionego, wysokość brukowca 16-20˙cm - naprawy istniejącej nawierzchni przy budowanym chodniku					
	70*0,18	= 12,600000			
		12,600	12,600		m2
2.9 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III - przygotowanie terenów zieleni					
	5,6+6,6	= 12,200000			
		12,200	12,200		m2
2.10 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim (10cm)					
	12,2*0,1	= 1,220000			
		1,22	1,22		m3
2.11 Rozścielenie, ściółkowanie terenu korą sosnową, teren płaski ręcznie z przerzutem					
	(5,6+6,6)/10000	= 0,001220			
		0,001	0,001		ha
2.12 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III - studzienki					
	1,2*1,2*1,5*2+0,8*1,5*6,5	= 12,120000			
		12,120	12,120		m3
2.13 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m					
	4,32-0,5*0,5*1,5*2+6,5*0,8*0,9	= 8,250000			
		8,250	8,250		m3
2.14 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm					
	6,5*0,8	= 5,200000			
		5,200	5,200		m2
2.15 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙200˙mm					
	6,5	= 6,500000			
		6,500	6,500		m
2.16 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi˙500˙mm z osadnikiem bez syfonu					
	2	= 2,000000			
		2,000	2,000		szt