

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oświetlenie terenu			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - wykop na całej długości wszystkich tras kablowych	m ³		
d.1	0701-03	79*0.8*0.4	m ³	25.280	
				RAZEM	25.280
2	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura DVK 40	m		
d.1	0705-01	206	m	206.000	
				RAZEM	206.000
3	KNNR 5	Układanie kabli w rurach - kabel YKY 3x1,5	m		
d.1	0713-03	125	m	125.000	
				RAZEM	125.000
4	KNNR 5	Układanie kabli w rurach - kabel YKY 3x2,5	m		
d.1	0713-03	125	m	125.000	
				RAZEM	125.000
5	KNNR-W 5-	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 30x4mm2	m		
d.1	08 0608-07	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0702-03	25.28	m ³	25.280	
				RAZEM	25.280
7	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0726-05	44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
8	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.		
d.1	1302-02	22	odc.	22.000	
				RAZEM	22.000
9	KNNR 5	Montaż szafki oświetleniowej RO	kpl.		
d.1	0401-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Montaż zasilacza Ledis CLG-150-	szt.		
d.1	0406-01	24	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
11	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Montaż transformatora THA 60 toroidalnego zpuszką ochronną	szt.		
d.1	0406-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNNR 5	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) na gotowym podłożu - Oprawa Gieble Out 90 + Power LED 3W firmy SPECTRUM	kpl.		
d.1	1007-03	22	kpl.	22.000	
				RAZEM	22.000
13	KNNR 5	ANALOGIA - Montaż listwy LEDIS w Profilu metalowym	kpl.		
d.1	0511-01	88	kpl.	88.000	
				RAZEM	88.000
14	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Obsługa geodezyjna	szt.		
d.1	wycena indywidualna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000