

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT NAWIERZCHNI UL. CHOPINA W KAMIENNEJ GÓRZE

CPV 4500000-8, 45110000-1, 45233220-7, 45233221-4, 45233290-8

lp	SSTWiOR	opis robót	jm	ilość	obliczenia
I WYMAGANIA OGÓLNE					
1	D-M-00.00.00	Dostosowanie do wymagań ogólnych, organizacja zastępcza ruchu, obsługa geodezyjna	kpl	1	1
II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE					
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	km	0,065	$650/1000 = 0,065$
3	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej o śr. grubości 8-10cm z wywozem na składowisko	m2	511,4	$54,3*7,0+0,5*(7,0+18,0)*10,5$
4	D-04.01.01	Korytowanie na szerokości jezdni o grubości 42cm	m2	73,5	$21,0*3,5$
III REMONT JEZDNI					
5	D-04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem o grubości 15cm	m2	73,5	$21,0*3,5$
6	D-04.02.01	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa kamiennego 0/63mm o grubości 20cm	m2	73,5	$21,0*3,5$
7	D-04.07.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z asfaltobetonu grubości 7cm	m2	73,5	$21,0*3,5$
8	D-09.01.02	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych - zawory wodne	szt	5	5
9	D-09.01.02	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych - studnie kanalizacyjne	szt	3	3
10	D-09.01.02	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych - kraty ściekowe	szt	2	2
11	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 6cm	m2	511,4	$54,3*7,0+0,5*(7,0+18,0)*10,5$
12	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5cm	m2	511,4	$54,3*7,0+0,5*(7,0+18,0)*10,5$