# Przedmiar robót

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Pomieszczenie nr 1 (sala dziecięca z korytarzem) - parter** | | | | | | |
| **1.1 Roboty ogólnobudowlane** | | | | | | |
| 1.1.1 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek | | | | | | |
| sala | 5,80*11,34 | = | 65,772000 | | | |
| korytarz | 4,0 | = | 4,000000 | | | |
| | | | 69,772 | 69,772 | | m2 |
| 1.1.2 Rozebranie ścianek działowych drewnianych istniejących, składanych | | | | | | |
| ścianka dzieląca salę | 5,80*3,0 | = | 17,400000 | | | |
| zabudowa wejścia do szatni | 3,22*2,50 | = | 8,050000 | | | |
| | | | 25,450 | 25,450 | | m2 |
| 1.1.3 Przygotowanie powierzchni poziomych, posadzek pod warstwy wyrównawcze, oczyszczenie, zeskrobanie resztek kleju, bez gruntowania, ręcznie | | | | | | |
| sala | 5,80*11,34 | = | 65,772000 | | | |
| korytarz | 4,0 | = | 4,000000 | | | |
| | | | 69,772 | 69,772 | | m2 |
| 1.1.4 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny | | | | | | |
| sala | 5,80*11,34 | = | 65,772000 | | | |
| korytarz | 4,0 | = | 4,000000 | | | |
| | | | 69,772 | 69,772 | | m2 |
| 1.1.5 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, zatarta na gładko | | | | | | |
| sala | 5,80*11,34 | = | 65,772000 | | | |
| korytarz | 4,0 | = | 4,000000 | | | |
| | | | 69,772 | 69,772 | | m2 |
| 1.1.6 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1˙mm - do 10mm | | | | | | |
| sala | 5,80*11,34 | = | 65,772000 | | | |
| korytarz | 4,0 | = | 4,000000 | | | |
| | | | 69,772 | 69,772 | 8 | m2 |
| 1.1.7 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej dyspersyjny | | | | | | |
| sala | 5,80*11,34 | = | 65,772000 | | | |
| korytarz | 4,0 | = | 4,000000 | | | |
| | | | 69,772 | 69,772 | | m2 |
| 1.1.8 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych | | | | | | |
| sala | 5,80*11,34 | = | 65,772000 | | | |
| korytarz | 4,0 | = | 4,000000 | | | |
| | | | 69,772 | 69,772 | | m2 |
| 1.1.9 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01 z izolacją z wełny mineralnej | | | | | | |
| ścianka dzieląca salę | 2,50*3,0 | = | 7,500000 | | | |
| zabudowa wejścia do szatni | 3,22*2,50 | = | 8,050000 | | | |
| | | | 15,550 | 15,550 | | m2 |
| 1.1.10 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie | | | | | | |
| ścianka dzieląca salę | 2,50*3,0*2 | = | 15,000000 | | | |
| | | | 15,000 | 15,000 | | m2 |
| 1.1.11 Wymiana okienka podawczego drewnianego na okienko podawcze z PCV, okna przesuwne jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach | | | | | | |
| | 0,8*1,2 | = | 0,960000 | | | |
| | | | 0,960 | 0,960 | | m2 |
| 1.1.12 Zabezpieczenie podłóg folią | | | | | | |
| sala | 5,80*11,34 | = | 65,772000 | | | |
| | | | 65,772 | 65,772 | | m2 |
| 1.1.13 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 | | | | | | |
| ściany | (14,34+5,80)*2*3,0 | = | 120,840000 | | | |
| otwory | -(7*1,40*1,70+1,0*2,50+4*0,9*2,0) | = | -26,360000 | | | |
| sufit | 5,80*11,34 | = | 65,772000 | | | |
| | | | 160,252 | 160,252 | | m2 |
| 1.1.14 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | | | | | | |
| ściany | (14,34+5,80)*2*3,0 | = | 120,840000 | | | |
| otwory | -(7*1,40*1,70+1,0*2,50+4*0,9*2,0) | = | -26,360000 | | | |
| sufit | 5,80*11,34 | = | 65,772000 | | | |
| | | | 160,252 | 160,252 | | m2 |
| 1.1.15 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian i sufitów | | | | | | |
| ściany | (14,34+5,80)*2*3,0 | = | 120,840000 | | | |
| otwory | -(7*1,40*1,70+1,0*2,50+4*0,9*2,0) | = | -26,360000 | | | |
| sufit | 5,80*11,34 | = | 65,772000 | | | |
| | | | 160,252 | 160,252 | | m2 |
| 1.1.16 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (3 szt) | | | | | | |
| | 3*0,9*2,10 | = | 5,670000 | | | |
| | | | 5,670 | 5,670 | | m2 |
| **1.2 Roboty instalacyjne** | | | | | | |
| 1.2.1 Przeniesienie umywalki z zaplecza na ścianę sali, porcelanowa bez wsporników z syfonem z tworzywa z uzupełnieniem instalacji wod-kan | | | | | | |
| | 1 | = | 1,000000 | | | |

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 1,000 | | kpl |
| 1.2.2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm | | | |
| 1 = 1,000000 | | | |
| 1,000 | 1,000 | | szt |
| 1.2.3 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm | | | |
| 1 = 1,000000 | | | |
| 1,000 | 1,000 | | szt |
| 1.2.4 Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu, polegający na wymianie przewodów, połączeniu w rozdzielnicy i wykonanie pomiarów | 69,700 | | m2 |

| | Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Pomieszczenie nr 2 (sala dziecięca) - parter** | | | | | | |
| **2.1** | **Roboty ogólnobudowlane** | | | | | | |
| 2.1.1 | Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek | | | | | | |
| | sala | 5,80*17,55 | = | 101,790000 | | | |
| | korytarz | 4,0 | = | 4,000000 | | | |
| | | | | 105,790 | 105,790 | | m2 |
| 2.1.2 | Rozebranie ścianek działowych drewnianych istniejących, składanych | | | | | | |
| | ścianka dzieląca salę | 5,80*3,0 | = | 17,400000 | | | |
| | zabudowa wejścia do szatni | 3,22*2,50 | = | 8,050000 | | | |
| | | | | 25,450 | 25,450 | | m2 |
| 2.1.3 | Przygotowanie powierzchni poziomych, posadzek pod warstwy wyrównawcze, oczyszczenie, zeskrobanie resztek kleju, bez gruntowania, ręcznie | | | | | | |
| | sala | 5,80*17,55 | = | 101,790000 | | | |
| | korytarz | 4,0 | = | 4,000000 | | | |
| | | | | 105,790 | 105,790 | | m2 |
| 2.1.4 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny | | | | | | |
| | sala | 5,80*17,55 | = | 101,790000 | | | |
| | korytarz | 4,0 | = | 4,000000 | | | |
| | | | | 105,790 | 105,790 | | m2 |
| 2.1.5 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, zatarta na gładko | | | | | | |
| | sala | 5,80*17,55 | = | 101,790000 | | | |
| | korytarz | 4,0 | = | 4,000000 | | | |
| | | | | 105,790 | 105,790 | | m2 |
| 2.1.6 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1˙mm - do 10mm | | | | | | |
| | sala | 5,80*17,55 | = | 101,790000 | | | |
| | korytarz | 4,0 | = | 4,000000 | | | |
| | | | | 105,790 | 105,790 | 8 | m2 |
| 2.1.7 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej dyspersyjny | | | | | | |
| | sala | 5,80*17,55 | = | 101,790000 | | | |
| | korytarz | 4,0 | = | 4,000000 | | | |
| | | | | 105,790 | 105,790 | | m2 |
| 2.1.8 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych | | | | | | |
| | sala | 5,80*17,55 | = | 101,790000 | | | |
| | korytarz | 4,0 | = | 4,000000 | | | |
| | | | | 105,790 | 105,790 | | m2 |
| 2.1.9 | Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01 z izolacją z wełny mineralnej | | | | | | |
| | ścianka dzieląca salę | 5,80*3,0-1,40*2,50 | = | 13,900000 | | | |
| | zabudowa wejścia do szatni | 3,22*2,50 | = | 8,050000 | | | |
| | | | | 21,950 | 21,950 | | m2 |
| 2.1.10 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie | | | | | | |
| | ścianka dzieląca salę | (5,80*3,0-1,40*2,50)*2 | = | 27,800000 | | | |
| | | | | 27,800 | 27,800 | | m2 |
| 2.1.11 | Drzwi z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi oszklone, montowane w ściance dzielącej pomieszczenie, osadzanie na kotwach | | | | | | |
| | drzwi PCV w ściance działowej | 1,40*2,50 | = | 3,500000 | | | |
| | | | | 3,500 | 3,500 | | m2 |
| 2.1.12 | Wymiana okienka podawczego drewnianego na okienko podawcze z PCV, okna przesuwne jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach | | | | | | |
| | | 0,8*1,2 | = | 0,960000 | | | |
| | | | | 0,960 | 0,960 | | m2 |
| 2.1.13 | Zabezpieczenie podłóg folią | | | | | | |
| | sala | 5,80*17,55 | = | 101,790000 | | | |
| | | | | 101,790 | 101,790 | | m2 |
| 2.1.14 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 | | | | | | |
| | ściany | (17,55+5,80)*2*3,0 | = | 140,100000 | | | |
| | otwory | -(10*1,40*1,70+2*1,0*2,50+3*0,9*2,0) | = | -34,200000 | | | |
| | sufit | 5,80*17,55 | = | 101,790000 | | | |
| | | | | 207,690 | 207,690 | | m2 |
| 2.1.15 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | | | | | | |
| | ściany | (17,55+5,80)*2*3,0 | = | 140,100000 | | | |
| | otwory | -(10*1,40*1,70+2*1,0*2,50+3*0,9*2,0) | = | -34,200000 | | | |
| | sufit | 5,80*17,55 | = | 101,790000 | | | |
| | | | | 207,690 | 207,690 | | m2 |
| 2.1.16 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian i sufitów | | | | | | |
| | ściany | (17,55+5,80)*2*3,0 | = | 140,100000 | | | |
| | otwory | -(10*1,40*1,70+2*1,0*2,50+3*0,9*2,0) | = | -34,200000 | | | |
| | sufit | 5,80*17,55 | = | 101,790000 | | | |
| | | | | 207,690 | 207,690 | | m2 |
| 2.1.17 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (4 szt) | | | | | | |
| | | 4*0,9*2,10 | = | 7,560000 | | | |
| | | | | 7,560 | 7,560 | | m2 |
| **2.2** | **Roboty instalacyjne** | | | | | | |
| 2.2.1 | Przeniesienie umywalki z zaplecza na ścianę sali, porcelanowa bez wsporników z syfonem z tworzywa z uzupełnieniem instalacji wod-kan | | | | | | |
| | | 1 | = | 1,000000 | | | |
| | | | | 1,000 | 1,000 | | kpl |

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 2.2.2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm | | | |
| 1 = 1,000000 | | | |
| 1,000 | 1,000 | | szt |
| 2.2.3 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm | | | |
| 1 = 1,000000 | | | |
| 1,000 | 1,000 | | szt |
| 2.2.4 Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu, polegający na wymianie przewodów, połączeniu w rozdzielnicy i wykonanie pomiarów | 105,7 | | m2 |

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Pomieszczenie 3,4 (przedsionek, hall i korytarz) - parter** | | | | | | |
| **3.1 Roboty ogólnobudowlane** | | | | | | |
| 3.1.1 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek | | | | | | |
| przedsionek | 1,96*3,03 | = | 5,938800 | | | |
| hall | 5,39*6,85 | = | 36,921500 | | | |
| korytarz | 1,5 | = | 1,500000 | | | |
| | | | 44,360 | 44,360 | | m2 |
| 3.1.2 Przygotowanie powierzchni poziomych, posadzek pod warstwy wyrównawcze, oczyszczenie, zeskrobanie resztek kleju, bez gruntowania, ręcznie | | | | | | |
| przedsionek | 1,96*3,03 | = | 5,938800 | | | |
| hall | 5,39*6,85 | = | 36,921500 | | | |
| korytarz | 1,5 | = | 1,500000 | | | |
| | | | 44,360 | 44,360 | | m2 |
| 3.1.3 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny | | | | | | |
| przedsionek | 1,96*3,03 | = | 5,938800 | | | |
| hall | 5,39*6,85 | = | 36,921500 | | | |
| korytarz | 1,5 | = | 1,500000 | | | |
| | | | 44,360 | 44,360 | | m2 |
| 3.1.4 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, zatarta na gładko | | | | | | |
| przedsionek | 1,96*3,03 | = | 5,938800 | | | |
| hall | 5,39*6,85 | = | 36,921500 | | | |
| korytarz | 1,5 | = | 1,500000 | | | |
| | | | 44,360 | 44,360 | | m2 |
| 3.1.5 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1˙mm - do 10mm | | | | | | |
| przedsionek | 1,96*3,03 | = | 5,938800 | | | |
| hall | 5,39*6,85 | = | 36,921500 | | | |
| korytarz | 1,5 | = | 1,500000 | | | |
| | | | 44,360 | 44,360 | 8 | m2 |
| 3.1.6 Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 40x40˙cm | | | | | | |
| przedsionek | 1,96*3,03 | = | 5,938800 | | | |
| hall | 5,39*6,85 | = | 36,921500 | | | |
| korytarz | 1,5 | = | 1,500000 | | | |
| | | | 44,360 | 44,360 | | m2 |
| 3.1.7 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2 | | | | | | |
| drzwi | 2 | = | 2,000000 | | | |
| naświetla | 2 | = | 2,000000 | | | |
| | | | 4,000 | 4,000 | | szt |
| 3.1.8 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (po wykutych drzwiach) | | | | | | |
| drzwi w hallu | 2*0,8*2,0*0,24 | = | 0,768000 | | | |
| naświetla | 1,20*1,35*2*0,24 | = | 0,777600 | | | |
| | | | 1,546 | 1,546 | | m3 |
| 3.1.9 Zabezpieczenie podłóg folią | | | | | | |
| przedsionek | 1,96*3,03 | = | 5,938800 | | | |
| hall | 5,39*6,85 | = | 36,921500 | | | |
| korytarz | 1,5 | = | 1,500000 | | | |
| | | | 44,360 | 44,360 | | m2 |
| 3.1.10 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 | | | | | | |
| przedsionek | (1,96+3,03)*2*3,0 | = | 29,940000 | | | |
| hall | (5,39+6,85)*2*3,0 | = | 73,440000 | | | |
| sufity | 1,96*3,03+5,39*6,85 | = | 42,860300 | | | |
| otwory | 4*0,9*2,0+4*0,9*2,0 | = | 14,400000 | | | |
| | | | 160,640 | 160,640 | | m2 |
| 3.1.11 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | | | | | | |
| przedsionek | (1,96+3,03)*2*3,0 | = | 29,940000 | | | |
| hall | (5,39+6,85)*2*3,0 | = | 73,440000 | | | |
| sufity | 1,96*3,03+5,39*6,85 | = | 42,860300 | | | |
| otwory | 4*0,9*2,0+4*0,9*2,0 | = | 14,400000 | | | |
| | | | 160,640 | 160,640 | | m2 |
| 3.1.12 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian i sufitów | | | | | | |
| przedsionek | (1,96+3,03)*2*3,0 | = | 29,940000 | | | |
| hall | (5,39+6,85)*2*3,0 | = | 73,440000 | | | |
| sufity | 1,96*3,03+5,39*6,85 | = | 42,860300 | | | |
| otwory | 4*0,9*2,0+4*0,9*2,0 | = | 14,400000 | | | |
| | | | 160,640 | 160,640 | | m2 |
| 3.1.13 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (5 szt) | | | | | | |
| przedsionek | 2*0,9*2,0 | = | 3,600000 | | | |
| hall | 3*0,9*2,0 | = | 5,400000 | | | |
| | | | 9,000 | 9,000 | | m2 |
| 3.1.14 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi wewnętrzne oszklone z PCV, do 2,0˙m2, osadzanie na kotwach (1 szt) | | | | | | |
| korytarz-hall | 1*0,9*2,10 | = | 1,890000 | | | |
| | | | 1,890 | 1,890 | | m2 |
| **3.2 Roboty instalacyjne** | | | | | | |
| 3.2.1 Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu, polegający na wymianie przewodów, połączeniu w rozdzielnicy i wykonanie pomiarów | | | | 44,3 | | m2 |

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 Pomieszczenia 5,6,7,8 (szatnie) - parter** | | | | | | |
| **4.1 Roboty ogólnobudowlane** | | | | | | |
| 4.1.1 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek | | | | | | |
| szatnie | 2*(2,80*3,70) | = | 20,720000 | | | |
| filtr | 2*(3,46*3,66) | = | 25,327200 | | | |
| dodatek do szatni | 2*(2,44*3,70) | = | 18,056000 | | | |
| | | | 64,103 | 64,103 | | m2 |
| 4.1.2 Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej | | | | | | |
| ścianki pomiędzy pomieszczeniami | 3,70*3,0*2+2,30*2,50*2 | = | 33,700000 | | | |
| | | | 33,700 | 33,700 | | m2 |
| 4.1.3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1˙m2, rozbiórka naświetli | | | | | | |
| | 4 | = | 4,000000 | | | |
| | | | 4,000 | 4,000 | | szt |
| 4.1.4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (po wykutych naświetlach) | | | | | | |
| po naświetlach | 0,6*0,9*4*0,15 | = | 0,324000 | | | |
| | | | 0,324 | 0,324 | | m3 |
| 4.1.5 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych, betonowych, - po rozbiórkach | | | | | | |
| | 10 | = | 10,000000 | | | |
| | | | 10,000 | 10,000 | | szt |
| 4.1.6 Przygotowanie powierzchni poziomych, posadzek pod warstwy wyrównawcze, oczyszczenie, zeskrobanie resztek kleju, bez gruntowania, ręcznie | | | | | | |
| szatnie | 2*(2,80*3,70) | = | 20,720000 | | | |
| filtr | 2*(3,46*3,66) | = | 25,327200 | | | |
| dodatek do szatni | 2*(2,44*3,70) | = | 18,056000 | | | |
| | | | 64,103 | 64,103 | | m2 |
| 4.1.7 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny | | | | | | |
| szatnie | 2*(2,80*3,70) | = | 20,720000 | | | |
| filtr | 2*(3,46*3,66) | = | 25,327200 | | | |
| dodatek do szatni | 2*(2,44*3,70) | = | 18,056000 | | | |
| | | | 64,103 | 64,103 | | m2 |
| 4.1.8 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, zatarta na gładko | | | | | | |
| szatnie | 2*(2,80*3,70) | = | 20,720000 | | | |
| filtr | 2*(3,46*3,66) | = | 25,327200 | | | |
| dodatek do szatni | 2*(2,44*3,70) | = | 18,056000 | | | |
| | | | 64,103 | 64,103 | | m2 |
| 4.1.9 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1˙mm - do 10mm | | | | | | |
| szatnie | 2*(2,80*3,70) | = | 20,720000 | | | |
| filtr | 2*(3,46*3,66) | = | 25,327200 | | | |
| dodatek do szatni | 2*(2,44*3,70) | = | 18,056000 | | | |
| | | | 64,103 | 64,103 | 8 | m2 |
| 4.1.10 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej dyspersyjny | | | | | | |
| szatnie | 2*(2,80*3,70) | = | 20,720000 | | | |
| filtr | 2*(3,46*3,66) | = | 25,327200 | | | |
| dodatek do szatni | 2*(2,44*3,70) | = | 18,056000 | | | |
| | | | 64,103 | 64,103 | | m2 |
| 4.1.11 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych | | | | | | |
| szatnie | 2*(2,80*3,70) | = | 20,720000 | | | |
| filtr | 2*(3,46*3,66) | = | 25,327200 | | | |
| dodatek do szatni | 2*(2,44*3,70) | = | 18,056000 | | | |
| | | | 64,103 | 64,103 | | m2 |
| 4.1.12 Zabezpieczenie podłóg folią | | | | | | |
| szatnie | 2*(2,80*3,70) | = | 20,720000 | | | |
| filtr | 2*(3,46*3,66) | = | 25,327200 | | | |
| dodatek do szatni | 2*(2,44*3,70) | = | 18,056000 | | | |
| | | | 64,103 | 64,103 | | m2 |
| 4.1.13 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 | | | | | | |
| szatnie | 2*(2,80+3,70)*2 | = | 26,000000 | | | |
| filtr | 2*(3,46+3,66)*2 | = | 28,480000 | | | |
| dodatek do szatni | 2*(2,44+3,70)*2 | = | 24,560000 | | | |
| sufity | 2*(2,80*3,70)+2*(3,46*3,66)+2*(2,44*3,70) | = | 64,103200 | | | |
| otwory | 2*(3*0,9*2,0+2,30*2,502+2,90*3,0) | = | 39,709200 | | | |
| | | | 182,852 | 182,852 | | m2 |
| 4.1.14 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | | | | | | |
| szatnie | 2*(2,80+3,70)*2 | = | 26,000000 | | | |
| filtr | 2*(3,46+3,66)*2 | = | 28,480000 | | | |
| dodatek do szatni | 2*(2,44+3,70)*2 | = | 24,560000 | | | |
| sufity | 2*(2,80*3,70)+2*(3,46*3,66)+2*(2,44*3,70) | = | 64,103200 | | | |
| otwory | 2*(3*0,9*2,0+2,30*2,502+2,90*3,0) | = | 39,709200 | | | |
| | | | 182,852 | 182,852 | | m2 |
| 4.1.15 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian i sufitów | | | | | | |
| szatnie | 2*(2,80+3,70)*2 | = | 26,000000 | | | |
| filtr | 2*(3,46+3,66)*2 | = | 28,480000 | | | |
| dodatek do szatni | 2*(2,44+3,70)*2 | = | 24,560000 | | | |
| sufity | 2*(2,80*3,70)+2*(3,46*3,66)+2*(2,44*3,70) | = | 64,103200 | | | |
| otwory | 2*(3*0,9*2,0+2,30*2,502+2,90*3,0) | = | 39,709200 | | | |
| | | | 182,852 | 182,852 | | m2 |
| 4.1.16 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych (2szt - 2 x 270cm) | | | | | | |

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|---|
| 2,70*4 | = 10,800000 | | | |
| | 10,800 | 10,800 | | m |
| 4.1.17 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (2 szt) | | | | |
| 2*0,9*2,0 | = 3,600000 | | | |
| | 3,600 | 3,600 | | m2 |
| **4.2 Roboty instalacyjne** | | | | |
| 4.2.1 Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu, polegający na wymianie przewodów, połączeniu w rozdzielnicy i wykonanie pomiarów | | 64,1 | | m2 |

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|
| **5 Pomieszczenie nr 9 (sala dziecięca) - piętro** | | | | | |
| **5.1 Roboty ogólnobudowlane** | | | | | |
| 5.1.1 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek | | | | | |
| sala | 5,80*17,55 | = 101,790000 | | | |
| | | 101,790 | 101,790 | | m2 |
| 5.1.2 Rozebranie ścianek działowych drewnianych istniejących, składanych | | | | | |
| ścianka dzieląca salę | 5,80*3,0 | = 17,400000 | | | |
| | | 17,400 | 17,400 | | m2 |
| 5.1.3 Przygotowanie powierzchni poziomych, posadzek pod warstwy wyrównawcze, oczyszczenie, zeskrobanie resztek kleju, bez gruntowania, ręcznie | | | | | |
| sala | 5,80*17,55 | = 101,790000 | | | |
| | | 101,790 | 101,790 | | m2 |
| 5.1.4 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny | | | | | |
| sala | 5,80*17,55 | = 101,790000 | | | |
| | | 101,790 | 101,790 | | m2 |
| 5.1.5 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, zatarta na gładko | | | | | |
| sala | 5,80*17,55 | = 101,790000 | | | |
| | | 101,790 | 101,790 | | m2 |
| 5.1.6 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1˙mm - do 10mm | | | | | |
| sala | 5,80*17,55 | = 101,790000 | | | |
| | | 101,790 | 101,790 | 8 | m2 |
| 5.1.7 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej dyspersyjny | | | | | |
| sala | 5,80*17,55 | = 101,790000 | | | |
| | | 101,790 | 101,790 | | m2 |
| 5.1.8 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych | | | | | |
| sala | 5,80*17,55 | = 101,790000 | | | |
| | | 101,790 | 101,790 | | m2 |
| 5.1.9 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01 z izolacją z weły mineralnej | | | | | |
| ścianka dzieląca salę | 5,80*3,0-1,40*2,50 | = 13,900000 | | | |
| | | 13,900 | 13,900 | | m2 |
| 5.1.10 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie | | | | | |
| ścianka dzieląca salę | (5,80*3,0-1,40*2,50)*2 | = 27,800000 | | | |
| | | 27,800 | 27,800 | | m2 |
| 5.1.11 Drzwi z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi oszklone, montowane w ściance dzielącej pomieszczenie, osadzanie na kotwach | | | | | |
| drzwi PCV w ściance działowej | 1,40*2,50 | = 3,500000 | | | |
| | | 3,500 | 3,500 | | m2 |
| 5.1.12 Wymiana okienka podawczego drewnianego i naświetla w izolatce na okna z PCV, osadzanie na kotwach | | | | | |
| okienko podawcze | 0,8*1,2 | = 0,960000 | | | |
| naświetle | 2,95*1,34 | = 3,953000 | | | |
| | | 4,913 | 4,913 | | m2 |
| 5.1.13 Zabezpieczenie podłóg folią | | | | | |
| sala | 5,80*17,55 | = 101,790000 | | | |
| | | 101,790 | 101,790 | | m2 |
| 5.1.14 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 | | | | | |
| ściany | (17,55+5,80)*2*3,0 | = 140,100000 | | | |
| otwory | -(10*1,40*1,70+2*1,0*2,50+3*0,9*2,0+2,95*1,34) | = -38,153000 | | | |
| sufit | 5,80*17,55 | = 101,790000 | | | |
| | | 203,737 | 203,737 | | m2 |
| 5.1.15 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | | | | | |
| ściany | (17,55+5,80)*2*3,0 | = 140,100000 | | | |
| otwory | -(10*1,40*1,70+2*1,0*2,50+3*0,9*2,0+2,95*1,34) | = -38,153000 | | | |
| sufit | 5,80*17,55 | = 101,790000 | | | |
| | | 203,737 | 203,737 | | m2 |
| 5.1.16 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian i sufitów | | | | | |
| ściany | (17,55+5,80)*2*3,0 | = 140,100000 | | | |
| otwory | -(10*1,40*1,70+2*1,0*2,50+3*0,9*2,0+2,95*1,34) | = -38,153000 | | | |
| sufit | 5,80*17,55 | = 101,790000 | | | |
| | | 203,737 | 203,737 | | m2 |
| 5.1.17 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (2 szt) | | | | | |
| | 2*0,9*2,0 | = 3,600000 | | | |
| | | 3,600 | 3,600 | | m2 |
| **5.2 Roboty instalacyjne** | | | | | |
| 5.2.1 Przeniesienie umywalki z zaplecza na ścianę sali, porcelanowa bez wsporników z syfonem z tworzywa z uzupełnieniem instalacji wod-kan | | | | | |
| | 1 | = 1,000000 | | | |
| | | 1,000 | 1,000 | | kpl |
| 5.2.2 Montaż wanienki do mycia małych dzieci z szafką (komoda kąpielowa) | | | | | |
| | 1 | = 1,000000 | | | |
| | | 1,000 | 1,000 | | kpl |
| 5.2.3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm | | | | | |
| | 2 | = 2,000000 | | | |
| | | 2,000 | 2,000 | | szt |
| 5.2.4 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm | | | | | |
| | 2 | = 2,000000 | | | |

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 2,000 | 2,000 | | szt |
| 5.2.5 Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu, polegający na wymianie przewodów, połączeniu w rozdzielnicy i wykonanie pomiarów | 64,1 | | m2 |

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 Pomieszczenie nr 10 (pralnia, magiel)** | | | | | | |
| **6.1 Roboty ogólnobudowlane** | | | | | | |
| 6.1.1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, ręcznie | | | | | | |
| magiel | 5,22*5,16 | = | 26,935200 | | | |
| pralnia | 5,22*3,45 | = | 18,009000 | | | |
| | | | 44,944 | 44,944 | | m2 |
| 6.1.2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10, szpachlowanie | | | | | | |
| magiel | 5,22*5,16 | = | 26,935200 | | | |
| pralnia | 5,22*3,45 | = | 18,009000 | | | |
| | | | 44,944 | 44,944 | | m2 |
| 6.1.3 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, zatarta na gładko | | | | | | |
| magiel | 5,22*5,16 | = | 26,935200 | | | |
| pralnia | 5,22*3,45 | = | 18,009000 | | | |
| | | | 44,944 | 44,944 | | m2 |
| 6.1.4 Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 40x40˙cm | | | | | | |
| magiel | 5,22*5,16 | = | 26,935200 | | | |
| pralnia | 5,22*3,45 | = | 18,009000 | | | |
| | | | 44,944 | 44,944 | | m2 |
| 6.1.5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (3 szt) | | | | | | |
| | 3*0,9*2,0 | = | 5,400000 | | | |
| | | | 5,400 | 5,400 | | m2 |
| 6.1.6 Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 | | | | | | |
| magiel | (5,22+5,16)*2*3,0 | = | 62,280000 | | | |
| pralnia | (5,22+3,45)*2*3,0 | = | 52,020000 | | | |
| sufity | 5,22*5,16+5,22*3,45 | = | 44,944200 | | | |
| otwory | -(5*1,40*1,70+4*0,9*2,0) | = | -19,100000 | | | |
| | | | 140,144 | 140,144 | | m2 |
| 6.1.7 Przygotowanie starego podłoża, ściany, pod ułożenie płytek ceramicznych, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne | | | | | | |
| magiel | (5,22+5,16)*2*2,0 | = | 41,520000 | | | |
| pralnia | (5,22+3,45)*2*2,0 | = | 34,680000 | | | |
| otwory | -(5*1,40*1,10+4*0,9*2,0) | = | -14,900000 | | | |
| | | | 61,300 | 61,300 | | m2 |
| 6.1.8 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła | | | | | | |
| magiel | (5,22+5,16)*2*2,0 | = | 41,520000 | | | |
| pralnia | (5,22+3,45)*2*2,0 | = | 34,680000 | | | |
| otwory | -(5*1,40*1,10+4*0,9*2,0) | = | -14,900000 | | | |
| | | | 61,300 | 61,300 | | m2 |
| 6.1.9 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | | | | | | |
| magiel | (5,22+5,16)*2*3,0 | = | 62,280000 | | | |
| pralnia | (5,22+3,45)*2*3,0 | = | 52,020000 | | | |
| sufity | 5,22*5,16+5,22*3,45 | = | 44,944200 | | | |
| otwory | -(5*1,40*1,70+4*0,9*2,0) | = | -19,100000 | | | |
| powierzchnia płytek | -61,30 | = | -61,300000 | | | |
| | | | 78,844 | 78,844 | | m2 |
| 6.1.10 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian i sufitów | | | | | | |
| magiel | (5,22+5,16)*2*3,0 | = | 62,280000 | | | |
| pralnia | (5,22+3,45)*2*3,0 | = | 52,020000 | | | |
| sufity | 5,22*5,16+5,22*3,45 | = | 44,944200 | | | |
| otwory | -(5*1,40*1,70+4*0,9*2,0) | = | -19,100000 | | | |
| powierzchnia płytek | -61,30 | = | -61,300000 | | | |
| | | | 78,844 | 78,844 | | m2 |
| **6.2 Roboty instalacyjne** | | | | | | |
| 6.2.1 Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu, polegający na wymianie przewodów, połączeniu w rozdzielnicy i wykonanie pomiarów | | | | 44,9 | | m2 |

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|
| **7 Pomieszczenie nr 11 (gabinet lekarski)** | | | | | |
| **7.1 Roboty ogólnobudowlane** | | | | | |
| 7.1.1 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek | | | | | |
| | 3,48*3,66 | = 12,736800 | | | |
| | | 12,737 | 12,737 | | m2 |
| 7.1.2 Przygotowanie powierzchni poziomych, posadzek pod warstwy wyrównawcze, oczyszczenie, zeskrobanie resztek kleju, bez gruntowania, ręcznie | | | | | |
| | 3,48*3,66 | = 12,736800 | | | |
| | | 12,737 | 12,737 | | m2 |
| 7.1.3 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny | | | | | |
| | 3,48*3,66 | = 12,736800 | | | |
| | | 12,737 | 12,737 | | m2 |
| 7.1.4 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, zatarta na gładko | | | | | |
| | 3,48*3,66 | = 12,736800 | | | |
| | | 12,737 | 12,737 | | m2 |
| 7.1.5 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1˙mm - do 10mm | | | | | |
| | 3,48*3,66 | = 12,736800 | | | |
| | | 12,737 | 12,737 | 8 | m2 |
| 7.1.6 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej dyspersyjny | | | | | |
| | 3,48*3,66 | = 12,736800 | | | |
| | | 12,737 | 12,737 | | m2 |
| 7.1.7 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych | | | | | |
| | 3,48*3,66 | = 12,736800 | | | |
| | | 12,737 | 12,737 | | m2 |
| 7.1.8 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 | | | | | |
| ściany | (3,48+3,66)*2*3,0 | = 42,840000 | | | |
| sufit | 3,48*3,66 | = 12,736800 | | | |
| otwory | -(2*1,40*1,70+0,9*2,0) | = -6,560000 | | | |
| | | 49,017 | 49,017 | | m2 |
| 7.1.9 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (1 szt) | | | | | |
| | 1*0,9*2,0 | = 1,800000 | | | |
| | | 1,800 | 1,800 | | m2 |
| 7.1.10 Przygotowanie starego podłoża, ściany, pod ułożenie płytek ceramicznych, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne | | | | | |
| ściany | (3,48+3,66)*2*3,0 | = 42,840000 | | | |
| sufit | 3,48*3,66 | = 12,736800 | | | |
| otwory | -(2*1,40*1,70+0,9*2,0) | = -6,560000 | | | |
| | | 49,017 | 49,017 | | m2 |
| 7.1.11 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła | | | | | |
| ściany | (3,48+3,66)*2*2,0 | = 28,560000 | | | |
| otwory | -(2*1,40*1,10+0,9*2,0) | = -4,880000 | | | |
| | | 23,680 | 23,680 | | m2 |
| 7.1.12 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | | | | | |
| ściany | (3,48+3,66)*2*3,0 | = 42,840000 | | | |
| sufit | 3,48*3,66 | = 12,736800 | | | |
| otwory | -(2*1,40*1,70+0,9*2,0) | = -6,560000 | | | |
| | | 49,017 | 49,017 | | m2 |
| 7.1.13 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian i sufitów | | | | | |
| ściany | (3,48+3,66)*2*3,0 | = 42,840000 | | | |
| sufit | 3,48*3,66 | = 12,736800 | | | |
| otwory | -(2*1,40*1,70+0,9*2,0) | = -6,560000 | | | |
| | | 49,017 | 49,017 | | m2 |
| **7.2 Roboty instalacyjne** | | | | | |
| 7.2.1 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | | | | | |
| | 1 | = 1,000000 | | | |
| | | 1,000 | 1,000 | | kpl |
| 7.2.2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm | | | | | |
| | 1 | = 1,000000 | | | |
| | | 1,000 | 1,000 | | szt |
| 7.2.3 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm | | | | | |
| | 1 | = 1,000000 | | | |
| | | 1,000 | 1,000 | | szt |
| 7.2.4 Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu, polegający na wymianie przewodów, połączeniu w rozdzielnicy i wykonanie pomiarów | | | 12,7 | | m2 |

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Pomieszczenie nr 12,13 (korytarz, izolatka z przedsionkiem)** | | | | | | |
| **8.1 Roboty ogólnobudowlane** | | | | | | |
| 8.1.1 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek | | | | | | |
| korytarz | 5,36*1,35 | = | 7,236000 | | | |
| izolatka | 3,46*2,15 | = | 7,439000 | | | |
| przedsionek | 1,35*1,30 | = | 1,755000 | | | |
| | | | 16,430 | 16,430 | | m2 |
| 8.1.2 Przygotowanie powierzchni poziomych, posadzek pod warstwy wyrównawcze, oczyszczenie, zeskrobanie resztek kleju, bez gruntowania, ręcznie | | | | | | |
| korytarz | 5,36*1,35 | = | 7,236000 | | | |
| izolatka | 3,46*2,15 | = | 7,439000 | | | |
| przedsionek | 1,35*1,30 | = | 1,755000 | | | |
| | | | 16,430 | 16,430 | | m2 |
| 8.1.3 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny | | | | | | |
| korytarz | 5,36*1,35 | = | 7,236000 | | | |
| izolatka | 3,46*2,15 | = | 7,439000 | | | |
| przedsionek | 1,35*1,30 | = | 1,755000 | | | |
| | | | 16,430 | 16,430 | | m2 |
| 8.1.4 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, zatarta na gładko | | | | | | |
| korytarz | 5,36*1,35 | = | 7,236000 | | | |
| izolatka | 3,46*2,15 | = | 7,439000 | | | |
| przedsionek | 1,35*1,30 | = | 1,755000 | | | |
| | | | 16,430 | 16,430 | | m2 |
| 8.1.5 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1˙mm - do 10mm | | | | | | |
| korytarz | 5,36*1,35 | = | 7,236000 | | | |
| izolatka | 3,46*2,15 | = | 7,439000 | | | |
| przedsionek | 1,35*1,30 | = | 1,755000 | | | |
| | | | 16,430 | 16,430 | 8 | m2 |
| 8.1.6 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej dyspersyjny | | | | | | |
| korytarz | 5,36*1,35 | = | 7,236000 | | | |
| izolatka | 3,46*2,15 | = | 7,439000 | | | |
| przedsionek | 1,35*1,30 | = | 1,755000 | | | |
| | | | 16,430 | 16,430 | | m2 |
| 8.1.7 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych | | | | | | |
| korytarz | 5,36*1,35 | = | 7,236000 | | | |
| izolatka | 3,46*2,15 | = | 7,439000 | | | |
| przedsionek | 1,35*1,30 | = | 1,755000 | | | |
| | | | 16,430 | 16,430 | | m2 |
| 8.1.8 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (3 szt) | | | | | | |
| | 3*0,9*2,0 | = | 5,400000 | | | |
| | | | 5,400 | 5,400 | | m2 |
| 8.1.9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 | | | | | | |
| korytarz | (5,36+1,35)*2*3,0 | = | 40,260000 | | | |
| izolatka | (3,46+2,15)*2*3,0 | = | 33,660000 | | | |
| przedsionek | (1,35+1,30)*2*3,0 | = | 15,900000 | | | |
| sufity | 5,36*1,35+3,46*2,15+1,35*1,30 | = | 16,430000 | | | |
| otwory | -(5*0,9*2,0+3*0,9*2,0+2,95*1,34) | = | -18,353000 | | | |
| | | | 87,897 | 87,897 | | m2 |
| 8.1.10 Przygotowanie starego podłoża, ściany, pod ułożenie płytek ceramicznych, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne - fartuchy przy umywalkach | | | | | | |
| fartuch przy umywalkach | 1,60*1,30*2 | = | 4,160000 | | | |
| | | | 4,160 | 4,160 | | m2 |
| 8.1.11 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła - przy umywalkach | | | | | | |
| ściany | (3,48+3,66)*2*2,0 | = | 28,560000 | | | |
| otwory | -(2*1,40*1,10+0,9*2,0) | = | -4,880000 | | | |
| | | | 23,680 | 23,680 | | m2 |
| 8.1.12 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | | | | | | |
| korytarz | (5,36+1,35)*2*3,0 | = | 40,260000 | | | |
| izolatka | (3,46+2,15)*2*3,0 | = | 33,660000 | | | |
| przedsionek | (1,35+1,30)*2*3,0 | = | 15,900000 | | | |
| sufity | 5,36*1,35+3,46*2,15+1,35*1,30 | = | 16,430000 | | | |
| otwory | -(5*0,9*2,0+3*0,9*2,0+2,95*1,34) | = | -18,353000 | | | |
| | | | 87,897 | 87,897 | | m2 |
| 8.1.13 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian i sufitów | | | | | | |
| korytarz | (5,36+1,35)*2*3,0 | = | 40,260000 | | | |
| izolatka | (3,46+2,15)*2*3,0 | = | 33,660000 | | | |
| przedsionek | (1,35+1,30)*2*3,0 | = | 15,900000 | | | |
| sufity | 5,36*1,35+3,46*2,15+1,35*1,30 | = | 16,430000 | | | |
| otwory | -(5*0,9*2,0+3*0,9*2,0+2,95*1,34) | = | -18,353000 | | | |
| | | | 87,897 | 87,897 | | m2 |
| **8.2 Roboty instalacyjne** | | | | | | |
| 8.2.1 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | | | | | | |
| | 1 | = | 1,000000 | | | |
| | | | 1,000 | 1,000 | | kpl |
| 8.2.2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm | | | | | | |
| | 1 | = | 1,000000 | | | |
| | | | 1,000 | 1,000 | | szt |

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 8.2.3 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm | | | |
| 1 = 1,000000 | | | |
| 1,000 | 1,000 | | szt |
| 8.2.4 Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu, polegający na wymianie przewodów, połączeniu w rozdzielnicy i wykonanie pomiarów | 16,4 | | m2 |

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Wymiana nadproży drzwiowych** | | | | | | |
| **9.1 Roboty ogólnobudowlane** | | | | | | |
| 9.1.1 Wykucie z muru, istniejących nadproży drzwiowych w miejscu wymiany drzwi | | | | | | |
| pom. 1 | 2*1,2 | = | 2,400000 | | | |
| pom. 2 | 4*1,2 | = | 4,800000 | | | |
| pom. 3, 4 | 3*1,2 | = | 3,600000 | | | |
| pom. 11 | 1*1,2 | = | 1,200000 | | | |
| pom. 12, 13 | 2*1,2 | = | 2,400000 | | | |
| | | | 14,400 | 14,400 | | m |
| 9.1.2 Podstemplowanie zagrożonych stropów, nadproża | | | | | | |
| pom. 1 | 2 | = | 2,000000 | | | |
| pom. 2 | 4 | = | 4,000000 | | | |
| pom. 3, 4 | 3 | = | 3,000000 | | | |
| pom. 11 | 1 | = | 1,000000 | | | |
| pom. 12, 13 | 2 | = | 2,000000 | | | |
| | | | 12,000 | 12,000 | | szt |
| 9.1.3 Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły - poszerzenie otworów drzwiowych dla montażu ościeżnic w miejscach wymiany drzwi | | | | | | |
| pom. 1 | 2*2,0 | = | 4,000000 | | | |
| pom. 2 | 4*2,0 | = | 8,000000 | | | |
| pom. 3, 4 | 3*2,0 | = | 6,000000 | | | |
| pom. 11 | 1*2,0 | = | 2,000000 | | | |
| pom. 12, 13 | 2*2,0 | = | 4,000000 | | | |
| | | | 24,000 | 24,000 | | m |
| 9.1.4 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych (2xL19 o dł 1,20m) | | | | | | |
| pom. 1 | 2*1,2*2 | = | 4,800000 | | | |
| pom. 2 | 4*1,2*2 | = | 9,600000 | | | |
| pom. 3, 4 | 3*1,2*2 | = | 7,200000 | | | |
| pom. 11 | 1*1,2*2 | = | 2,400000 | | | |
| pom. 12, 13 | 2*1,2*2 | = | 4,800000 | | | |
| | | | 28,800 | 28,800 | | m |
| 9.1.5 Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1 cegły | | | | | | |
| pom. 1 | 2*1,2 | = | 2,400000 | | | |
| pom. 2 | 4*1,2 | = | 4,800000 | | | |
| pom. 3, 4 | 3*1,2 | = | 3,600000 | | | |
| pom. 11 | 1*1,2 | = | 1,200000 | | | |
| pom. 12, 13 | 2*1,2 | = | 2,400000 | | | |
| | | | 14,400 | 14,400 | | m |
| 9.1.6 Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1/2 cegły | | | | | | |
| pom. 1 | 2*2,0*0,2 | = | 0,800000 | | | |
| pom. 2 | 4*2,0*0,2 | = | 1,600000 | | | |
| pom. 3, 4 | 3*2,0*0,2 | = | 1,200000 | | | |
| pom. 11 | 1*2,0*0,2 | = | 0,400000 | | | |
| pom. 12, 13 | 2*2,0*0,2 | = | 0,800000 | | | |
| | | | 4,800 | 4,800 | | m2 |
| 9.1.7 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) | | | | | | |
| pom. 1 | 2*2,0*0,2*2 | = | 1,600000 | | | |
| pom. 2 | 4*2,0*0,2*2 | = | 3,200000 | | | |
| pom. 3, 4 | 3*2,0*0,2*2 | = | 2,400000 | | | |
| pom. 11 | 1*2,0*0,2*2 | = | 0,800000 | | | |
| pom. 12, 13 | 2*2,0*0,2*2 | = | 1,600000 | | | |
| | | | 9,600 | 9,600 | | m2 |

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|
| **10 Remont tarasu** | | | | | |
| **10.1 Roboty rozbiórkowe posadzki tarasu** | | | | | |
| 10.1.1 Rozebranie posadzek - skucie posadzki z płytek ceramicznych | | | | | |
| | 1,94*11,84 | = 22,969600 | | | |
| | | 22,970 | 22,970 | | m2 |
| 10.1.2 Skucie podłoża z zaprawy cementowej z oczyszczeniem podłoża | | | | | |
| | 1,94*11,84 | = 22,969600 | | | |
| | | 22,970 | 22,970 | | m2 |
| 10.1.3 Demontaż balustrad tarasowych stalowych | | | | | |
| | 10 | = 10,000000 | | | |
| | | 10,000 | 10,000 | | szt |
| **10.2 Naprawa ubytków płyty tarasu** | | | | | |
| 10.2.1 Czyszczenie ręczne, pręty stalowe do Fi˙16˙mm - odkryte zbrojenie | | | | | |
| | 4 | = 4,000000 | | | |
| | | 4,000 | 4,000 | | mb |
| 10.2.2 Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, mineralną powłoką antykorozyjną, na pow. poziomych i pionowych pręty do Fi˙16˙mm - środek antykorozyjny do zbrojenia | | | | | |
| | 4 | = 4,000000 | | | |
| | | 4,000 | 4,000 | | mb |
| 10.2.3 Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji żelbetowych pionowych - szlam podkładowy sczepny | | | | | |
| | 2*4 | = 8,000000 | | | |
| | | 8,000 | 8,000 | | m2 |
| 10.2.4 Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wielkość ubytków 5-40˙mm, powierzchnie konstrukcji żelbetowych pionowych - zaprawa renowacyjna Repol | | | | | |
| | 2*4 | = 8,000000 | | | |
| | | 8,000 | 8,000 | | m2 |
| 10.2.5 Reprofilacja naroży 30 na 30˙mm w konstrukcjach żelbetowych - zaprawa renowacyjna Repol | | | | | |
| | 2*2 | = 4,000000 | | | |
| | | 4,000 | 4,000 | 4,00 | mb |
| 10.2.6 Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową , wypełnienie ubytków gr. 1˙mm z betonów prefabrykowanych na pow. pionowych, krawędź pionowa płyty tarasowej | | | | | |
| | 11,84*0,25 | = 2,960000 | | | |
| | | 2,960 | 2,960 | 5,00 | m2 |
| **10.3 Podłoże pod płytki ceramiczne, hydroizolacje, profile tarasowe** | | | | | |
| 10.3.1 Gruntowanie podłoży budowlanych podkładem penetrującym LF przy renowacji betonu, ręcznie przez malowanie | | | | | |
| | 1,94*11,84 | = 22,969600 | | | |
| | | 22,970 | 22,970 | | m2 |
| 10.3.2 Izolacje i uszczelnienia z zaprawy uszczelniającej Murexin Dichtfolie, na powierzchniach poziomych (folia w płynie) | | | | | |
| | 1,94*11,84 | = 22,969600 | | | |
| | | 22,970 | 22,970 | | m2 |
| 10.3.3 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej zaprawy uszczelniającej, wklejenie taśmy uszczelniającej | | | | | |
| | 1,94*2+11,84 | = 15,720000 | | | |
| | | 15,720 | 15,720 | | m |
| 10.3.4 Wypełnienie spoin sznurem uszczelniającym i masą silikonową, spoina o wymiarze 8x8˙mm, | | | | | |
| | 1,94*2+11,84 | = 15,720000 | | | |
| | | 15,720 | 15,720 | | m |
| 10.3.5 Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy aluminiowej, krawędzie balkonów i loggii - profile tarasowe | | | | | |
| | 11,84 | = 11,840000 | | | |
| | | 11,840 | 11,840 | | m |
| **10.4 Posadzka tarasu, urządzenia odprowadzenia wody, balustrada** | | | | | |
| 10.4.1 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, zatarta na gładko | | | | | |
| | 1,94*11,84 | = 22,969600 | | | |
| | | 22,970 | 22,970 | | m2 |
| 10.4.2 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1˙mm - do 10mm | | | | | |
| | 1,94*11,84 | = 22,969600 | | | |
| | | 22,970 | 22,970 | 8 | m2 |
| 10.4.3 Posadzki z płytek z kamieni sztucznych (mrozoodporne) układanymi metodą regularną na klej cienkowarstwowy gr. 3˙mm, płytki 100x200˙mm, elastyczna zaprawa klejowa Murexin, elastyczna zaprawa do fug Murexin | | | | | |
| | 1,94*11,84 | = 22,969600 | | | |
| | | 22,970 | 22,970 | | m2 |
| 10.4.4 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙10˙cm, blacha z cynku | | | | | |
| | 11,8 | = 11,800000 | | | |
| | | 11,800 | 11,800 | | m |
| 10.4.5 Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙10˙cm, blacha z cynku - wpięcie odpływu do istniejącej rury spustowej | | | | | |
| | 1,2*4 | = 4,800000 | | | |
| | | 4,800 | 4,800 | | m |
| 10.4.6 Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe | | | | | |
| | 11,8 | = 11,800000 | | | |
| | | 11,800 | 11,800 | | m |

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| **11 Wymiana ścianki wiatrołapu wraz z drzwiami w bud. przedszkola** | | | |
| **11.1 Wymiana stolarki** | | | |
| 11.1.1 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach - wymiana ścianki wiatrołapu z drzwiami | | | |
| ścianka z drzwiami 3,10*2,60 = 8,060000 | | | |
| 8,060 | 8,060 | | m2 |