

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze		
1	Element	Roboty posadzkowe		
1.1	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sala zabaw (1)	84,1	84,100000
		korytarz (4)	3,86	3,860000
		filtr (5)	12,27	12,270000
		pom socjalne (7)	8,1	8,100000
		przedsionek (8)	1,5	1,500000
		RAZEM:		109,830000
			m2	109,830
1.2	KNR 41/101/4	Przygotowanie powierzchni poziomych, posadzek pod warstwy wyrównawcze, oczyszczenie, zeskrabanie resztek kleju, bez gruntowania, ręcznie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sala zabaw (1)	84,1	84,100000
		korytarz (4)	3,86	3,860000
		filtr (5)	12,27	12,270000
		pom socjalne (7)	8,1	8,100000
		przedsionek (8)	1,5	1,500000
		RAZEM:		109,830000
			m2	109,830
1.3	KNRW 202/1105/3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sala zabaw (1)	84,1	84,100000
		korytarz (4)	3,86	3,860000
		filtr (5)	12,27	12,270000
		pom socjalne (7)	8,1	8,100000
		przedsionek (8)	1,5	1,500000
		RAZEM:		109,830000
			m2	109,830
1.4	KNRW 202/1105/1 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2 mm, zatarta na gładko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sala zabaw (1)	84,1	84,100000
		korytarz (4)	3,86	3,860000
		filtr (5)	12,27	12,270000
		pom socjalne (7)	8,1	8,100000
		przedsionek (8)	1,5	1,500000
		RAZEM:		109,830000
			m2	109,830
1.5	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach (pom. filtr)		
		Wyliczenie ilości robót:		
			12,27	12,270000
		RAZEM:		12,270000
			m2	12,270
1.6	KNRW 202/1105/2 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1 mm - do 5mm - pom. filtr		
		Wyliczenie ilości robót:		
			12,27	12,270000
		RAZEM:		12,270000
			m2	12,270
1.7	KNRW 202/1123/2 (2)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej dyspersyjny z wywinieciem wykładziny na ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sala zabaw (1)	84,1	84,100000
		korytarz (4)	3,86	3,860000
		filtr (5)	12,27	12,270000
		pom socjalne (7)	8,1	8,100000
		przedsionek (8)	1,5	1,500000
		wywiniecia na ściany	75*0,2	15,000000
		RAZEM:		124,830000
			m2	124,830
1.8	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
			124,83	124,830000
		RAZEM:		124,830000
			m2	124,830

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2	Element	Roboty malarskie		
2.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ² na ścianach i sufitach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sala zabaw		
		ściany	134,9	134,900000
		otwory	-8*1,4*1,7-4*0,8*2,1	-25,760000
		sufit	84,1	84,100000
		brudownik		
		ściany	16,7	16,700000
		sufit	2,33	2,330000
		otwory	-2*0,9*2,1	-3,780000
		WC		
		ściany	5,8+7,9	13,700000
		sufit	1,18+1,45	2,630000
		otwory	-2*0,8*2,1	-3,360000
		korytarz		
		ściany	17,98	17,980000
		sufit	3,86	3,860000
		otwory	-5*0,8*2,1	-8,400000
		filtr		
		ściany	34,18	34,180000
		sufit	12,67	12,670000
		otwory	-2*0,8*2,1	-3,360000
		umywalnia		
		ściany	40,1	40,100000
		sufit	12,27	12,270000
		otwory	-2*0,8*2,1	-3,360000
		pom. socjalne		
		ściany	35	35,000000
		sufit	8,1	8,100000
		otwory	2*0,8*2,1	3,360000
		przedsionek		
		ściany	10,5	10,500000
		sufit	1,5	1,500000
		otwory	-2*0,8*1,2	-1,920000
		RAZEM:	383,940000	m2
				383,940
2.2	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków, przetarcie tynków		
		Wyliczenie ilości robót:		
			383,94	383,940000
		RAZEM:	383,940000	m2
				383,940
2.3	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian i sufitów		
		Wyliczenie ilości robót:		
			383,94	383,940000
		RAZEM:	383,940000	m2
				383,940
2.4	KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego - demontaż naświetla i zamurowanie otworu		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1,4*0,6*0,15	0,126000
		RAZEM:	0,126000	m3
				0,126
2.5	KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m ² (w 1 miejscu)		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1,4*0,6	0,840000
		RAZEM:	0,840000	m2
				0,840
2.6	Kalkulacja indywidualna	Obudowa istniejących rur c.o. i wody na ścianach. obudowa z płyt GK na ruszcie metalowym, spoinowanie płyt, malowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,000000
		RAZEM:	1,000000	kpl
				1,000

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3	Element	Roboty instalacyjne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	2
3.1	KNR 402/219/4	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa - dla dzieci		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	kpl 3,000
3.2	KNR 402/219/4	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa (WC, brudownik)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	kpl 2,000
3.3	KNR 402/223/2	Wymiana ustępu z miską fajansową z płuczką z PCW		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	kpl 3,000
3.4	KNR 402/221/3	Wymiana brodzika pod natrysk 825x825mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1,000
3.5	KNR 402/121/1	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	szt 5,000
3.6	Kalkulacja indywidualna	Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu, polegający na wymianie przewodów, wymianie osprzętu elektrycznego, podłączeniu istniejących opraw, połączeniu w rozdzielnicę i wykonaniu pomiarów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		128	128,000000	
		RAZEM:	128,000000	m2 128,000
4	Element	Stolarka drzwiowa, elementy wyposażenia		
4.1	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6 m ² - wymiana skrzydła drzwiowego 2 szt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,8*2,0*2	3,200000	
		RAZEM:	3,200000	m2 3,200
4.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż wewnętrznej ścianki działowej składanej o wym. 5,80x2,90m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,8*2,9	16,820000	
		RAZEM:	16,820000	m2 16,820
5	Element	Elementy zewnętrzne - taras, markizy		
5.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		60	60,000000	
		RAZEM:	60,000000	m2 60,000
5.2	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - do 35cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		60	60,000000	
		RAZEM:	60,000000	m2 60,000
5.3	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		60	60,000000	
		RAZEM:	60,000000	m2 60,000
5.4	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0-31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		60	60,000000	
		RAZEM:	60,000000	m2 60,000
5.5	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20+3+3	26,000000	
		RAZEM:	26,000000	m 26,000

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
5.6	KNR 231/9902/1	Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie piaskowej, kostka prostokątna 20x10 cm, podsypka grubości 5 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		60		60,000000
		RAZEM:		60,000000
			m2	60,000
5.7	KNR 401/108/6	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi do 1 km, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		60*0,3		18,000000
		RAZEM:		18,000000
			m3	18,000
5.8	KNR 401/108/8	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		18		18,000000
		RAZEM:		18,000000
			m3	18,000
5.9	KNR 201/506/1	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		65		65,000000
		RAZEM:		65,000000
			m2	65,000
5.10	KNR 221/402/2	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej, bez nawożenia, kategoria gruntu III R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		65		65,000000
		RAZEM:		65,000000
			m2	65,000
5.11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż markiz tarasowych z ręcznym mechanizmem opuszczania i regulacji - 4szt o wym. szer. 5,0m, wysięg 2,5-3,0m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4		4,000000
		RAZEM:		4,000000
			kpl	4,000