

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Remont nawierzchni chodników i placów - OWŚ		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 231/803/1	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3080	3 080,000000	
			RAZEM:	3 080,000000
			m2	3 080,000
1.2	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3080*0,03	92,400000	
			RAZEM:	92,400000
			m3	92,400
1.3	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki, składowanie odpadów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		92,4*1,3	120,120000	
			RAZEM:	120,120000
			t	120,120
2	Element	Roboty nawierzchniowe placów i chodników		
2.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2950	2 950,000000	
			RAZEM:	2 950,000000
			m2	2 950,000
2.2	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5' cm głębokości - do 35cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2950	2 950,000000	
			RAZEM:	2 950,000000
			m2	2 950,000
2.3	KNR 510/303/2	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'110' mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		90	90,000000	
			RAZEM:	90,000000
			m	90,000
2.4	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0-31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2950	2 950,000000	
			RAZEM:	2 950,000000
			m2	2 950,000
2.5	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości - do 20cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2950	2 950,000000	
			RAZEM:	2 950,000000
			m2	2 950,000
2.6	KNNR 6/404/3	Obrzeża betonowe, 30x8' cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		920	920,000000	
			RAZEM:	920,000000
			m	920,000
2.7	KNR 231/9902/1	Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8' cm na podbudowie piaskowej, kostka prostokątna 20x10' cm, podsypka grubości 5' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2950	2 950,000000	
			RAZEM:	2 950,000000
			m2	2 950,000
2.8	KNR 401/108/6	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1' km, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2950*0,2	590,000000	
			RAZEM:	590,000000
			m3	590,000
2.9	KNR 401/108/8	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1' km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		590	590,000000	
			RAZEM:	590,000000
			m3	590,000
2.10	KNR 201/506/1	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-II		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200	200,000000	
			RAZEM:	200,000000
			m2	200,000