Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Oświetlenie drogowe			
1.1 Nr STWiOR: ST-oświetlenie uliczne ul. Towarowa cennik branżowy Geodezyjne wytyczenie trasy linii kablowej	1,000		szt
1.2 Nr STWiOR: ST-oświetlenie uliczne ul. Towarowa KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 702*0,4*0,8 = 224,640000 224,640	224,640		m3
1.3 Nr STWiOR: ST-oświetlenie uliczne ul. Towarowa KNNR 5/723/1 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami - analogia : przecisk pod drogami	15,000		m
1.4 Nr STWiOR: ST-oświetlenie uliczne ul. Towarowa KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury RHDPEk-F75 obw. zasilający 160 = 160,000000 obwód L1 245 = 245,000000 obwód L2 297 = 297,000000 702,000	702,000		m
1.5 Nr STWiOR: ST-oświetlenie uliczne ul. Towarowa KNNR 5/713/1 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXS4x35 obw. zasilający 168 = 168,000000 obwód L1 305 = 305,000000 obwód L2 363 = 363,000000 836,000	836,000		m
1.6 Nr STWiOR: ST-oświetlenie uliczne ul. Towarowa KNNR 5/603/1 Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)	836,000		m
1.7 Nr STWiOR: ST-oświetlenie uliczne ul. Towarowa KNNR 5/702/3 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	224,640		m3
1.8 Nr STWiOR: ST-oświetlenie uliczne ul. Towarowa KNNR 5/720/7 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	20,000		m2
1.9 Nr STWiOR: ST-oświetlenie uliczne ul. Towarowa KNNR 5/1001/2 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane SO8/4 , H=8m	21,000		szt.
1.10 Nr STWiOR: ST-oświetlenie uliczne ul. Towarowa KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	21,000		szt.
1.11 Nr STWiOR: ST-oświetlenie uliczne ul. Towarowa KNNR 5/1003/3 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m	21,000		kpl.przew.
1.12 Nr STWiOR: ST-oświetlenie uliczne ul. Towarowa KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawy sodowe metalohalogenkowe 70W	21,000		szt.
1.13 Nr STWiOR: ST-oświetlenie uliczne ul. Towarowa KNNR 5/401/1 Złącza kablowe typu ZK1a 200 A - analogia : montaż szafki oświetleniowej SOU	1,000		kpl.
1.14 Nr STWiOR: ST-oświetlenie uliczne ul. Towarowa KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	22,000		odc.
1.15 Nr STWiOR: ST-oświetlenie uliczne ul. Towarowa KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	1,000		pomiar
1.16 Nr STWiOR: ST-oświetlenie uliczne ul. Towarowa KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	1,000		pomiar
1.17 Nr STWiOR: ST-oświetlenie uliczne ul. Towarowa KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	1,000		szt.
1.18 Nr STWiOR: ST-oświetlenie uliczne ul. Towarowa cennik branżowy Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	1,000		szt