Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Zadaszenie przy wejściu do windy					
1.1 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1 1/2 cegły					
0,3*0,3*0,25*4	=	0,090000			
		0,090	0,090		m2
1.2 Wciągnięcie, ułożenie i montaż belek stalowych 100x100					
4*3,6	=	14,400000			
		14,400	14,400		m
1.3 Obmurowanie końców belek					
4	=	4,000000			
		4,000	4,000		szt
1.4 Wciągnięcie, ułożenie i montaż belek stalowych 60x60					
6*2,40	=	14,400000			
		14,400	14,400		m
1.5 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej					
3,18*2,36	=	7,504800			
		7,505	7,505		m2
1.6 Różne obróbki i elementy z blachy miedzianej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm					
(3,18+2*2,36)*0,35	=	2,765000			
		2,765	2,765		m2
1.7 Różne obróbki i elementy z blachy miedzianej, krawędzie balkonów i loggii					
3,18*0,3	=	0,954000			
		0,954	0,954		m2
1.8 Pokrycie dachu blachą miedzianą, (rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57˙mm), blacha 0.60˙mm					
3,18*2,36	=	7,504800			
		7,505	7,505		m2
1.9 Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora na ścianie					
1	=	1,000000			
		1,000	1,000		kpl