

**UCHWAŁA NR XXI/115/12  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE**

z dnia 30 maja 2012 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów  
Getta w Kamiennej Górze**

Na podstawie art. 3 ust.1, art. 20 ust.1 i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami<sup>1)</sup>) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami<sup>2)</sup>), w związku z Uchwałą Nr XXV/174/08 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 27 sierpnia 2008 r., po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra zatwierzonego Uchwałą Nr VI/21/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2011 r. i jej zmianą Nr VII/36/11 z dnia 27 kwietnia 2011r., Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwała, co następuje:

**Rozdział I.  
Przepisy ogólne**

**§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze.**

**2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.**

**3. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki:**

- 1) załącznik nr 1 - rysunek planu sporządzony na mapie w skali 1:1000;
- 2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
- 3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

**4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustawień planu.**

**§ 2. Przedmiotem planu jest ustalenie:**

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - ustalenia w tym zakresie zawiera § 5 rubryka A oraz rysunek planu;
- 2) zasad ochrony środowiska i przyrody – ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka B;
- 3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego oraz zasad kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania i modernizacji zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów, wskaźników intensywności zabudowy oraz wymagań dotyczących zastosowania szczególnych rozwiązań architektonicznych i przestrzennych - ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka C oraz rysunek planu;
- 4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górnictwowych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas zieminych - ustalenia w tym zakresie zawiera § 5 rubryka D;
- 5) szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym – ustalenia w tym zakresie zawiera § 6;
- 6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów przez ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy – ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryki B,C i D;
- 7) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzeń i użytkowania terenów – ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka E;
- 8) wymagań wynikających z kształtowania przestrzeni publicznych - ustalenia w tym zakresie zawiera § 5 rubryka C, § 7 oraz rysunek planu;

- 9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji – ustalenia w tym zakresie zawiera § 8 oraz rysunek planu;
- 10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – ustalenia w tym zakresie zawiera § 8;
- 11) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ustalenia w tym zakresie zawiera § 9.
- § 3. Niekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
- 1) **planie** – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze;
  - 2) **podstawowy przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu. W ramach przeznaczenia podstawowego mieścią się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu;
  - 3) **uzupełniającym przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego i przy uwzględnieniu dodatkowych warunków o ile stanowią tak przepisy szczegółowe niniejszej uchwały;
  - 4) **terenie** – należy przez to rozumieć obszar wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem literowym lub symbolem literowym i numerem;
  - 5) **obowiązującej linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny, której przebieg oznaczony na rysunku planu ma charakter wiążący i nie może ulegać przesunięciu;
  - 6) **orientacyjnej linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny, której przebieg określony na rysunku planu może podlegać modyfikacjom. O ile ustalenia szczegółowe i indywidualne nie stanowią inaczej, orientacyjne linie rozgraniczające mogą być przesuwane w zakresie 5,00m, jednak pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ustaleń dotyczących minimalnej szerokości ciągów komunikacyjnych;
  - 7) **przestrzeni publicznej** – należy przez to rozumieć obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i użytkowników terenu objętego planem w obrębie których wprowadza się regulacje wynikające z rozp. Ml z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego;
  - 8) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, która nie może być przekroczona przy sylwowania budynku, za wyjątkiem przekroczenia elementami wystroju elewacji w zakresie maksimum 1,50m i na długości maks. 25% ściany sylwowanej wzduż nieprzekraczalnej linii zabudowy;
  - 9) **wymaganej orientacji budynków** – należy przez to rozumieć wymóg sylwowania najdłuższej ściany budynku w widoku od strony linii zabudowy, zgodnie z kierunkiem jaki ustala linia oznaczona na rysunku planu. Jeżeli wymaganą orientację budynku określają 2 linie, oznacza to wymóg dostosowania się do co najmniej 1 z tych linii;
  - 10) **dachu symetrycznym** – należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia połaci oraz kalenicy (kalenicach) bieżącej w osi (osiach) głównej bryły budynku;
  - 11) **wskaźnika intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć wartość stanowiącą stosunek powierzchni całkowitej stałych obiektów zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej do powierzchni tej działki. Jeżeli plan ustala zakaz podziału terenu, wskaźnik intensywności zabudowy odnosi się do całego terenu. Wyklucza się etapowanie inwestycji w sposób nie spełniający wymagań dotyczących intensywności zabudowy w poszczególnych rozpatrywanych etapach;
  - 12) **wskaźniku zabudowy działki** – należy przez to rozumieć wartość stanowiącą stosunek powierzchni zabudowy stałych obiektów zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej do powierzchni tej działki. Jeżeli plan ustala zakaz podziału terenu, wskaźnik zabudowy działki odnosi się do całego terenu. Wyklucza się etapowanie inwestycji w sposób nie spełniający wymagań dotyczących wskaźnika zabudowy działki w poszczególnych rozpatrywanych etapach;
  - 13) **wysokości zabudowy** – należy przez to rozumieć, o ile z ustaleń szczegółowych nie wynika inaczej, wysokość budynków mierzoną od poziomu terenu istniejącego, przed realizacją projektu;

- 14) terenach zabudowy usługowej – należy przez to rozumieć, o ile z ustaleń szczegółowych nie wynika inaczej, funkcję terenów i obiektów służących działalności z zakresu:
- a) handlu detalicznego o pow. sprzedaży do 400,00m<sup>2</sup>,
  - b) gastronomii,
  - c) ochrony zdrowia i odnowy biologicznej,
  - d) działalności biurowej, administracji i zarządzania,
  - e) ubezpieczeń i finansów,
  - f) poczty i telekomunikacji,
  - g) oświaty i nauki,
  - h) opieki społecznej,
  - i) kultury, kultu religijnego, sztuki i rozrywki,
  - j) sportu i rekreacji,
  - k) turystyki i hotelarstwa,
  - l) projektowania i pracy twórczej,
  - m) drobnych usług rzemieślniczych – np. usług fryzjerskich i kosmetycznych, pralniczych itp.;
- 15) terenach zabudowy produkcyjnej – należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów służących działalności z zakresu:
- a) przemysłu i drobnej wytwórczości,
  - b) handlu hurtowego,
  - c) składowania i magazynowania towarów,
  - d) rzemiosła,
  - e) baz maszynowych i transportowych,
  - f) obsługi komunikacji, w tym stacji paliw służących potrzebom właściwym użytkowników terenu;
- 16) nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, nie pełniące równocześnie innych funkcji.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w niniejszej uchwale, następujące oznaczenia na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

- 1) obowiązujące linie rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały;
- 3) przeznaczenie terenów - wyrażone na rysunku planu symbolami literowymi lub symbolami literowymi i numerami wyróżniającymi poszczególne tereny;
- 4) oznaczenia dotyczące kategoryzacji elementów układu komunikacji kołowej oraz przejścia piesze w obrębie terenów o innym przeznaczeniu podstawowym;
- 5) obowiązujące linie zabudowy;
- 6) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 7) oznaczenie zabudowy istniejącej, wskazanej do zachowania;
- 8) wymagana orientacja budynków;
- 9) budynki wskazane do objęcia wpisem do gminnej ewidencji zabytków;
- 10) oznaczenie przestrzeni publicznej;
- 11) cenne drzewa, wskazane do objęcia ochrony;

- 12) granica strefy ochrony kulturowej;
- 13) granica planu, rozumiana jako tożsama z przyległymi do niej liniami rozgraniczającymi.

2. Pozostałe oznaczenia zawarte na rysunku planu mają charakter informacyjny lub postulatywny.

3. Nie oznaczone na mapie zasadniczej wykorzystanej do sporządzenia rysunku planu skupy, garaże i budynki gospodarcze wskazuje się do likwidacji.

## Rezdyriż 2. Ustalenia szczegółowe

**§ 5. 1. Ustalenia szczegółowe i indywidualne dla terenów położonych w obszarze objętym planem zawierają poniższe tabele.** W rubryce „oznaczenie terenu” zamieszczono informację, których terenów ustalenie dotyczy. Ustalenia szczegółowe odnoszą się do wszystkich terenów, natomiast ustalenia indywidualne wyłącznie do terenów, których numer podano w tabeli. Jeżeli w ustalenach indywidualnych teren nie został zamieszczony oznacza to, że plan nie wprowadza dla tego terenu ustaleń indywidualnych. Jeżeli w obszarze objętym planem występuje tylko jeden teren określonej funkcji, to tabela zawiera tylko ustalenia indywidualne odnoszące się do tego terenu.

**Tabela 1: Ustalenia szczegółowe i indywidualne dla terenów MW:**

przedmiot planu (wg systematycznej zawartości) w §2 niniejszej uchwyty	oznaczenie terenu	ustalenia
A	wszystkie tereny MW	1. Przecznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w tym zabudowy socjalnej, 2. Przecznaczenie uzupełniające: 1) zabudowane lokale usługowe; 2) parkingi i garaże; 3) zieleń urządzona; 4) infrastruktura techniczna.
	MW.4	Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w zakresie 2,00m.
	MW.6	1. Dopuszcza się trwała adaptacja istniejącego budynku jednorodzinnego, oznaczonego na rysunku planu. 2. Orientacyjna linia rozgraniczająca może ulec przesunięciu w zakresie 7,00m.
	MW.9	Orientacyjna linia rozgraniczająca może ulec przesunięciu wyłącznie w kierunku terenu U.5 do granicy działki nr 42/2 obr. 3.
B	wszystkie tereny MW	1. Działalność usługowa nie może powodować utratyliwości naruszających standardy jakości środowiska ustalone w przepisach szczegółowych, biorąc pod uwagę przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 2. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy poszukiwać z proekologicznych źródeł. 3. Tereny MW ze względów akustycznych kwalifikują się jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w myśl art. 114 ustawy Prawo ochrony środowiska. 4. Gospodarkę odpadami należy rozwijać w oparciu o obowiązujące przepisy szczegółowe.
	MW.1	Nie ustala się minimalnego wskaźnika terenów biologicznie czynnych.
	MW.2	Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 25%.
	MW.3	
	MW.4	Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 25%.
	MW.6	Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych poziomie 35%. Wskaźnik ten winien być spełniony razem bilansie sporządzonym dla wszystkich działek łącznie.
	MW.7	Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych poziomie 25%. Wskaźnik ten winien być spełniony przy bilansie sporządzonym dla wszystkich działek łącznie.
C	wszystkie tereny MW	1. Do trwałej adaptacji przecina się zabudowę istniejącą oznaczoną na rysunku planu. 2. Budynki nie oznaczone na rysunku planu mogą być zachowane o ile ich trwała adaptacja nie jest sprzeczna z ustaleniami regulacyjnymi planu lub do czasu realizacji ustaleń planu. 3. Zabudowa, której zachowanie plan umożliwia może podlegać rozbudowie, nadbudowie lub odbudowie pod warunkiem: 1) nie przekroczenia wskaźników wykorzystania terenów określonych w ustalenach indywidualnych; 2) respektowanie wymagań przestrzennych określonych w ustalenach indywidualnych. 4. Garaże oraz ewentualne budynki gospodarcze mogą być lokalizowane wyłącznie przy spełnieniu następujących warunków:

	<p>1) usytuowanie w głębi działek w widoku od strony przyległych publicznych ciągów komunikacyjnych - tj. za linią zabudowy budynków przeznaczenia podstawowego;</p> <p>2) maksymalna liczba stanowisk w garażach – nie większa niż liczba mieszkań, przy dopuszczeniu bilansów sporządzanych dla wszystkich działek w obrębie terenu łącznic;</p> <p>3) wysegana realizacja w formie zwartych, jednolicitych architektonicznie zespołów, w oparciu o wspólny dla całego założenia projekt zagospodarowania terenu określający stan docelowy;</p> <p>5. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicach działek budowlanych;</p> <p>6. W przypadku rozbudowy budynków istniejących wymaga się, w części projektowej, nawiązanie architektonicznego do części istniejącej takimi elementami jak:</p> <p>1) gzymsy, ryzality, osie kompozycyjne, rytua okien w pionie i poziomie;</p> <p>2) forma i pokrycie dachu;</p> <p>3) kolorystyka i materiały wykończeniowe elewacji, lub nadanie estetu obiektowi nowej, spójnej architektonicznie i materiałowo formy.</p> <p>7. O ile z ustaleń indywidualnych nie wynika inaczej oraz z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2, na terenach MW ustała się stosowanie dachów płaskich lub stromych, syntetycznych.</p> <p>8. W wykończeniu elewacji budynków należy stosować szlachetne materiały (tyk, kamień, drewno, szkło, metal, wyroby ceramiczne itp). Wyklucza się stosowanie okładzin elewacyjnych z materiałów typu „siding” oraz blacha faldowa i trapezowa.</p> <p>9. Ustala się następujące wymagania dla ogrodzeń od strony przestrzeni publicznej:</p> <p>1) wysokość maksimum 1,80m;</p> <p>2) materiał – cegła klinkierowa, kamień, metal, drewno;</p> <p>3) wymagana powierzchnia przeszów – minimum 70%.</p> <p>10. W obrębie oznaczonej na terenach MW przestrzeni publicznej wprowadza się:</p> <p>1) zakaz lokalizacji zabudowy kibicurowej;</p> <p>2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem elementów miejskiego systemu informacji wizualnej.</p>
MW.1	<p>1. Ustala się:</p> <p>1) wskaźnik zabudowy terenu – maksimum – 0,5;</p> <p>2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 2,0;</p> <p>3) maksymalna wysokość zabudowy – odpowiadające istniejącej wysokości budynku nr 16.</p> <p>2. Dopuszcza się lokalizację dodatkowych garaży przy zastosowaniu analogicznych materiałów i formy architektonicznej jak w garażach istniejących. Nowa realizowane garaże mogą stanowić odrębny zespół lub 2 zespoły.</p>
MW.2	<p>1. Ustala się:</p>
MW.3	<p>1) wskaźnik zabudowy terenu – maksimum – 0,5;</p> <p>2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 1,3;</p> <p>3) maksymalna wysokość zabudowy oraz okład i geometria dachów – wg stanu istniejącego.</p> <p>2. Nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy.</p>
MW.4	<p>Ustala się:</p> <p>1) wskaźnik zabudowy terenu – maksimum – 0,7;</p> <p>2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 1,7;</p> <p>3) maksymalna wysokość zabudowy – we stanu istniejącym.</p>
MW.5	<p>Ustala się:</p> <p>1) wskaźnik zabudowy terenu – maksimum – 0,5;</p> <p>2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 1,8;</p> <p>3) maksymalna wysokość zabudowy – wg stanu istniejącego.</p>
MW.6	<p>1. W obrębie terenu dopuszcza się lokalizację budynków socjalnych,</p> <p>2. Ustala się:</p> <p>1) wskaźnik zabudowy terenu – maksimum – 0,4;</p> <p>2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 1,5;</p> <p>3) maksymalna wysokość zabudowy – 14,00m.</p>
MW.7	<p>1. Ustala się:</p> <p>1) wskaźnik zabudowy terenu – maksimum – 0,35;</p> <p>2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 1,5;</p> <p>3) maksymalna wysokość zabudowy – wg stanu istniejącego.</p> <p>2. Dopuszcza się lokalizację dodatkowych garaży:</p> <p>1) dobudowanych do istniejącego ciągu - przy zastosowaniu analogicznej formy architektonicznej i linii zabudowy wyznaczonej przez ścianę frontową istniejących garaży;</p> <p>2) w formie dodatkowego zespołu lub 2 zespołów jednolicitych w zakresie formy architektonicznej oraz materiałów wykończeniowych.</p>
MW.8	<p>1. Ustala się:</p> <p>1) wskaźnik zabudowy terenu – maksimum – 0,35;</p> <p>2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 1,5;</p> <p>3) maksymalna wysokość zabudowy – wg stanu istniejącego.</p> <p>2. Dopuszcza się lokalizację dodatkowych garaży:</p> <p>1) dobudowanych do istniejącego ciągu - przy zastosowaniu analogicznej formy architektonicznej;</p> <p>2) w formie 1 dodatkowego zespołu jednolicitego w zakresie formy architektonicznej oraz materiałów wykończeniowych.</p>

	MW.9	<p>1. Ustala się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wskaźnik zabudowy terenu - maksimum - 0,25;</li> <li>2) wskaźnik intensywności zabudowy - maksimum - 1,0;</li> <li>3) maksymalna wysokość zabudowy - 14,00m.</li> </ol> <p>2. Dopuszcza się lokalizację dodatkowych garaży dobudowanych do istniejących ciągów - przy zastosowaniu analogicznej formy architektonicznej.</p>
D	wszystkie tereny MW	Tereny MW podlegają ochronie na podstawie przepisów szczególnych w zakresie określonym w ustanowionach indywidualnych.
	MW.1	Zgodnie ze studiem ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bóbr teren położony jest w strefie zalewu Q 1% - uznany za obszar wymagający ochrony przed zadanem wodami powodziowymi z uwagi na zagospodarowanie, wartość gospodarcza lub kulturowa.
	MW.2	1. Zlokalizowane w obrębie terenów budynków: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nr 1, 3 oraz 5 przy ul. Fabrycznej (teren MW.2);</li> <li>2) Nr 7 i 9 przy ul. Fabrycznej (teren MW.3);</li> <li>3) Nr 14 i 16 przy ul. Bohaterów Getta (teren MW.4), wskazujesz do objęcia gminną ewidencją zabytków.</li> </ol>
	MW.3	2. W ramach ewentualnych działań inwestycyjnych dotyczących tych budynków oraz ich otoczenia wymaga się zachowania, odtworzenia bądź wyróżnienia, na bazie dostępnych materiałów archiwальных lub kart ewidencyjnych, takich elementów ich ukształtowania, stanowiących wartość historyczną, jak: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bryła i forma dachu;</li> <li>2) rysunek elewacji (osie gzymsy, rozpieranie otworów);</li> <li>3) rysunek stolarki otwórowej;</li> <li>4) lukarny, wykusze, werandy;</li> <li>5) kamieniarka i syciarka;</li> <li>6) elementy ogrodzeń i małej architektury.</li> </ol>
	MW.4	Zgodnie ze studiem ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bóbr teren, w części południowo - wschodniej położony jest w strefie zalewu Q 1% uznany za obszar wymagający ochrony przed zadanem wodami powodziowymi z uwagi na zagospodarowanie, wartość gospodarcza lub kulturowa.
E	wszystkie tereny MW	Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzeń i użytkowania terenów.

Tabela 2: Ustanowienia szczegółowe i indywidualne dla terenów M,U:

przedmiot planu (wg systematyki zawartej w §2 niniejszej uchwały)	oznaczenie terenu	ustanowienia
A	wszystkie tereny M,U	<p>1. Przecznaczenie podstawowe;      2) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej,      b) tereny zabudowy usługowej.      2. Przecznaczenie uzupełniające:      1) parkiogi;      2) zieleń urządzona;      3) infrastruktura techniczna;      4) przeznaczenia określone w ustanowieniach indywidualnych.</p>
	M,U.2	<p>1. Działkę oznaczoną na rysunku planu literą A przekształca się pod zespół garaży.</p> <p>2. Orientacyjna linia rozgraniczająca może ulec przesunięciu w zakresie 10,00m, jednak wyłącznie w kierunku terenu M.U.2.</p>
	M,U.3	Orientacyjna linia rozgraniczająca może ulec przesunięciu w zakresie 2,00m.
B	wszystkie tereny M,U	<p>1. Działalność usługowa nie może powodować spłaszczeń naruszających standardy jakości środowiska ustalone w przepisach szczególnych, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.</p> <p>2. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać z proekologicznych źródeł.</p> <p>3. Tereny M,U ze względów akustycznych kwalifikuje się jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w myśl art. H14 ustawy Prawo ochrony środowiska.</p> <p>4. Oznaczone na rysunku planu cenne drzewa wskazane do ochrony przekształca się do zachowania. Wycinka tych drzew dopuszczalna jest wyłącznie ze względów sanitarnych.</p> <p>5. Gospodarka odpadami należy rozwijać w oparciu o obowiązujące przepisy szczegółowe.</p>
	M,U.1	Ze względu na stan zelostwowania oraz wielkość terenu nie ustala się wymagań dotyczących wskaźnika terenów biologicznie czynnych.
	M,U.2	Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 10%. Wskaźnik ten winien być spełniony przy bilansie spłaszczeniowym dla wszystkich dziedziczących.
	M,U.3	Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 20%.
	M,U.4	Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 20%.

	M.U.5 M.U.6	Wskaźnik ten winien być spełniony przy bilansie sporządzonym dla wszystkich działek łącznie.
	M.U.7 M.U.8 M.U.9 M.U.10	Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 25%.
	M.U.11	Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 50%. Wskaźnik ten winien być spełniony przy bilansie sporządzonym dla wszystkich działek łącznie.
	M.U.12	Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 25%.
C	wszystkie tereny M,U	<p>1. Do tworzącej adaptacji przyczynia się zabudowę istniejącą oznaczoną na rysunku planu.</p> <p>2. Budyki nie oznaczone na rysunku planu mogą być zachowane o ile ich tworząca adaptacja nie jest sprzeczna z ustaleniami regulacyjnymi planu lub do czasu realizacji ustaleń planu.</p> <p>3. Zabudowa, której zachowanie pisać umożliwia może podlegać rozbudowie, nadbudowie lub odnowie pod warunkiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) nie przekruczenia wskaźników wykorzystania terenów określonych w ustalenach indywidualnych;</li> <li>2) respektowania wymagań przestrzennych określonych w ustalenach indywidualnych.</li> </ul> <p>4. Garaże oraz ewentualne budynki gospodarcze mogą być lokalizowane wyłącznie przy spełnieniu następujących warunków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) usytuowanie w głębi działek w widoku od strony przyległych publicznych ciągów komunikacyjnych – tj. za linią zabudowy budynków przeznaczona podstawowego;</li> <li>2) maksymalna liczba stanowisk w garażach – nie większa niż liczba mieszkańców, przy dopuszczeniu bilansów sporządzanych dla wszystkich działek w obrębie terenu łącznic;</li> <li>3) wymagana realizacja w formie zwartych, jednolicitych architektonicznie zespołów, w oparciu o wspólny dla całego zasięgu terenu projekt zagospodarowania terenu określający stan docelowy.</li> </ul> <p>5. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicach działek budowlanych.</p> <p>6. W przypadku rozbudowy budynków istniejących wymaga się, w części projektowanej, nawiązanie architektonicznego do części istniejącej takimi elementami jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) gzymsy, rywalizy, osie kompozycyjne, rytm okna w pionie i poziomie;</li> <li>2) forma i pokrycie dachu;</li> <li>3) kolorystyka i materiały wykończeniowe elewacji, lubniedanie całości obiektem nowej, spójnej architektonicznie i materiałowo formy.</li> </ul> <p>7. O ile z ustaleń indywidualnych nie wynika inaczej oraz z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2, na terenach M,U ustala się stosowanie dachów płaskich lub stromych, symetrycznych.</p> <p>8. W wykończeniach elewacji budynków należy stosować szlachetne materiały (tyk, kamień, drewno, szkło, metal, wyroby ceramiczne itp). Wykluczają się stosowanie okładzin elewacyjnych z materiałów typu „sidling” oraz blacha falowa i trapezowa.</p> <p>9. Ustala się następujące wymagania dla ogrodzeń od strony przestrzeni publicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) wysokość maksymalna 1,80m;</li> <li>2) materiał – cegła klinkierowa, kamień, metal, drewno;</li> <li>3) wymagana powierzchnia prześwitów – minimum 70%.</li> </ul> <p>10. W obrębie oznaczonej na terenach M,U przestrzeni publicznej wprowadza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej;</li> <li>2) zakaz lokalizacji oznaków teklańskowych za wyjątkiem elementów miejskiego systemu informacji wizualnej;</li> <li>3) dopuszcza się odstępstwo od zakazu o którym mowa w punkcie 1 na terenach M,U.1 oraz M,U.12 na rzecz lokalizacji kiosków typu „RUCH”, o powierzchni zabudowy do 6,00m<sup>2</sup>, oraz na terenie M,U.12 stosownie do ustaleń indywidualnych.</li> </ul>
	M.U.1	<p>1. Ustala się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wskaźnik zabudowy terenu – maksimum – 0,7;</li> <li>2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 2,0;</li> <li>3) maksymalna wysokość zabudowy – odpowiadająca istniejącej wysokości budynku nr 14.</li> </ol>
	M.U.2	<p>1. Ustala się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) maksymalny wskaźnik zabudowy terenu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) na działkach przyległych do ul. Fabrycznej – 0,4,</li> <li>b) na pozostałych działkach – 0,65;</li> </ul> </li> <li>2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) na działkach przyległych do ul. Fabrycznej – 1,2,</li> <li>b) na pozostałych działkach – 2,0;</li> </ul> </li> <li>3) maksymalna wysokość zabudowy: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) na działkach przyległych do ul. Fabrycznej – wysokość odpowiadająca istniejącej wysokości budynku nr 8 przy ul. Bohaterów Getta,</li> <li>b) na pozostałych działkach – wysokość odpowiadająca istniejącej wysokości budynku nr 2 przy ul. Bohaterów Getta.</li> </ul> </li> </ol> <p>2. W obrębie działki oznaczonej na rysunku litera „A” ustala się lokalizację zespołu 5 garaży. Garaże to należy zrealizować przy zastosowaniu jednakoowych rozwiązań w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) wysokości;</li> <li>2) formy i układu dachu;</li> <li>3) materiałów wykończeniowych w tym stolarki otworowej.</li> </ul>

	M.U.3	Ustala się: 1) wskaźnik zabudowy terenu – maksimum – 0,35; 2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 1,0; 3) maksymalna wysokość zabudowy – 12,00m; 4) dachy – strome, symetryczne o kącie nachylenia połaci 40-45°.
	M.U.4 M.U.5	Ustala się: 1) wskaźnik zabudowy terenu – maksimum – 0,45; 2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 1,0; 3) maksymalna wysokość zabudowy – 12,00m; 4) dachy – w nowo realizowanych budynkach przeznaczenia podstawowego – strome, symetryczne o kącie nachylenia połaci 40-45°.
	M.U.6	Ustala się: 1) wskaźnik zabudowy terenu – maksimum – 0,45; 2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 1,2; 3) maksymalna wysokość zabudowy – 12,00m; 4) dachy – w nowo realizowanych budynkach przeznaczenia podstawowego – płaskie lub strome, symetryczne o kącie nachylenia połaci 45°.
	M.U.7	Ustala się: 1) wskaźnik zabudowy terenu – maksimum – 0,45; 2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 1,0; 3) maksymalna wysokość zabudowy – 12,00m; 4) dachy – nawiązujące geometrią do dachów istniejących.
	M.U.8 M.U.9	1. Ustala się: 1) wskaźnik zabudowy terenu – maksimum – 0,35; 2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 1,0; 3) maksymalna wysokość zabudowy – 10,00m. Wysokość tę należy mierzyć od rzędnej 439,00m oprócz; 4) dachy – płaskie albo strome, symetryczne o kącie nachylenia połaci 35-45°, jednakowe na wszystkich działkach dostępnych z tego samego ciągu komunikacyjnego.
	M.U.10	1. Ustala się: 1) wskaźnik zabudowy terenu – maksimum – 0,35; 2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 0,8; 3) maksymalna wysokość zabudowy – 12,00m; 4) dachy – strome, symetryczne o kącie nachylenia połaci 35-45°.
	M.U.11	1. Ustala się: 1) wskaźnik zabudowy terenu – maksimum – 0,25; 2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 0,7; 3) wysokość zabudowy; 4) budynki istniejące – wg stanu istniejącego, 5) ewentualna nowa zabudowa – minimum 9,00m, maksimum 11,00m. 4) minimalna powierzchnia zabudowy budynku projektowanego – 220,00m <sup>2</sup> ; 5) maksymalna liczba nowych budynek – 1.
	M.U.12	1. Ustala się: 1) wskaźnik zabudowy terenu – maksimum – 0,4; 2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 1,2; 3) wysokość zabudowy – minimum 9,00, maksimum 12,00m; 4) dachy – strome, symetryczne o kącie nachylenia połaci 35-45°. 2. W części terenu oznaczonej jako przestrzeń publiczna dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych, w formie tablic zachowując takie same zasady w zakresie: 1) rozmieszczenia; 2) konstrukcji; 3) formatu; 4) orientacji płaszczyzny tablic reklamowych; 5) wysokości górnej i dolnej krawędzi. 3. Wymaga się zachowanie prześwituów na min. 50% długości frontu terenu/działki.
D	wszystkie tereny M.U	Tereny M.U podlegają ochronie na podstawie przepisów szczególnych w zakresie określonym w ustanowionych indywidualnych.
	M.U.1	Zgodnie ze studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bóbr teren położony jest w strefie zaletu Q 1% uznany za obszar wymagający ochrony przed zaleaniem wodami powodziowymi z uwagi na zagospodarowanie, wartość gospodarcza lub kulturową.
	M.U.2 – M.U.7	1. Zlokalizowane w obrębie terenów budynków: 1) Nr 2 i 4 przy ul. Boh. Geta (teren M.U.2); 2) Nr 12 przy ul. Boh. Geta (teren M.U.3); 3) Nr 18 przy ul. Boh. Geta, nr 3 i 7 przy ul. Szpitalnej, budynek gospodarczy położony w obrębie posesji nr 7 przy ul. Szpitalnej oraz budynek usytuowany na działce nr 132/6 obr. 3 (teren M.U.4); 4) Nr 20 i 22 przy ul. Boh. Geta (teren M.U.5); 5) Nr 11, 13, 15, 17 i 19 przy ul. Boh. Geta (teren M.U.6); 6) Nr 30 przy ul. Boh. Geta (teren M.U.7).

		wskazujesz do objęcia gminną ewidencją zabytków. 2. W ramach ewentualnych działań inwestycyjnych dotyczących tych budynków oraz ich otoczenia wymaga się zachowania, odnowienia bądź wyrównania, na bazie dostępnych materiałów archiwalnych lub kart ewidencyjnych, takich elementów ich ukształtowania, stanowiących wartość historyczną, jak: 1) bryła i forma dachu; 2) rysunek elewacji (osie gzymsy, rozplanowanie otworów); 3) rysunek stolarki otwornej; 4) lukarny, wykusze, werandy; 5) kamieniarzka i snyceczki; 6) elementy ogrodzeń i małej architektury.
M.U.8		Zgodnie ze studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bóbr teren, w części wschodniej, położony jest w strefie zalewu Q 1% uznany za obszar wymagający ochrony przed zalaniem wodami powodziowymi z uwagi na zagospodarowanie, wartość gospodarcza lub kulturowa.
M.U.9		Zgodnie ze studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bóbr teren, w części wschodniej za rysunku planu położony jest w strefie zalewu Q 1% uznany za obszar wymagający ochrony przed zalaniem wodami powodziowymi z uwagi na zagospodarowanie, wartość gospodarcza lub kulturowa.
M.U.11		1. Budynki nr 1 i 2 przy ul. Bohaterów Getta niezbudynek gospodarczy sąsiadujący z budynkiem nr 1 wskazujesz do objęcia gminną ewidencją zabytków. 2. W ramach ewentualnych działań inwestycyjnych dotyczących tych budynków oraz ich otoczenia wymaga się zachowania, odnowienia bądź wyrównania, na bazie dostępnych materiałów archiwalnych lub kart ewidencyjnych, takich elementów ich ukształtowania, stanowiących wartość historyczną, jak: 1) bryła i forma dachu; 2) rysunek elewacji (osie gzymsy, rozplanowanie otworów); 3) rysunek stolarki otwornej; 4) lukarny, wykusze, werandy; 5) zabytkowa kamieniarzka i snyceczki; 6) zabytkowe elementy ogrodzeń i małej architektury. 3. W obrębie terenu wyróżnia się strefą ochrony konserwatorskiej. W granicach tej strefy ustala się: 1) w odniesieniu do nowo realizowanej zabudowy: a) wymóg nawijania galerytami oraz formą architektoniczną do zabytkowych budynków istniejących; b) wymóg zastosowania stosowanej kolorystyki elewacji z wyjątkiem barw podstawowych oraz odbłaskowych; 2) w odniesieniu do zagospodarowania terenu: a) zakaz lokalizacji pośników reklamowych, b) zakaz umieszczania reklam na ogrodzeniach, c) zakaz lokalizacji wolnostojących masztów,
B	wszystkie tereny M.I	Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem urządzania sezonowych ogródków gastronomicznych.

Tabela 3: Ustalenia szczegółowe i indywidualne dla terenów U:

przedmiot planu (wg systematyki zawartej w §2 niniejszej uchwały)	oznaczenie terenu	ustalenia
A	wszystkie tereny U	1. Przeznaczenie podstawowe: 1) tereny zabudowy usługowej; 2) przeznaczenie określone w ustalenach indywidualnych. 2. Przeznaczenie uzupełniające: 1) parkingi; 2) zielen urządzona; 3) infrastruktura techniczna; 4) przeznaczenia określone w ustalenach indywidualnych.
	U.1	W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się lokalizację 2 lokali mieszkalnych.
	U.2	1. Wymaga się zachowanie obecnego przeznaczenia budynku nr 20 przy ul. Papieża Jana Pawła II krytej pływalni. 2. Dopuszcza się wzbogacenie programu funkcjonalnego pływalni w szczególności o obiekty odnowy biologicznej (sauna, masaż, komora sałina itp.). 3. Orientacyjna linia rozgraniczająca może ulec przesunięciu w zakresie 10,00m, jednak wyłącznie w kierunku terenu M.U.2.
	U.3	1. Przeznaczenie podstawowe teren lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedazy zawierającej się w przedziale 400m <sup>2</sup> – 2.000m <sup>2</sup> . 2. Przeznaczenie uzupełniające: 1) teren usług; 2) parkingu i drogi we/wyteren;

		<p>3) zasadę urządzoną; 4) infrastrukturą techniczną.</p>
	U.4	<p>1. Jako przeznaczenie podstawowe wymaga się zachowanie obecnego podstawowego przeznaczenia terenu (szpital). 2. W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się lokalizację hotelu pracowniczego na potrzeby szpitala. 3. Orientacyjna linia rozgraniczająca może zostać przesunięta wyłącznie w kierunku terenu U.4 do granicy obecnego ogrodzenia szpitala.</p>
	U.5	<p>1. Orientacyjna linia rozgraniczająca może wejść poza teren U.5 do granicy działki nr 42/2 obr. 3. 2. W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się 1 wewnętrzny lokal mieszkalny.</p>
	U.6	<p>1. Dopuszcza się również adaptację funkcji mieszkalnej w budynku nr 2 przy ul. Zamkowej. 2. Jako przeznaczenie uzupełniające na pozostałych działkach ustala się wewnętrzne lokale mieszkalne w ilości 1 lokal/V.1 działkę budowlaną.</p>
	U.7	<p>Wymaga się zachowanie obecnego podstawowego przeznaczenia terenu ( Państwowa Straż Pożarna).</p>
B	wszystkie tereny U	<p>1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać z ekologicznych źródeł. 2. Ewentualne uciążliwość związana z działalnością prowadzoną w obrębie poszczególnych działek lub terenów nie może wykracać poza granice tych działek lub terenów i naruszać standardów jakościowych środowiska ustalonych dla terenów sąsiednich. Zastrzeżenie to nie dotyczy obiektów użyteczności publicznej z zakresu telekomunikacji. 3. O ile z ustaleń indywidualnych nie wynika inaczej tereny U nie podlegają ochronie akustycznej. 4. Gospodarkę odpadami należy rozwijać w oparciu o obowiązujące przepisy szczegółowe, 5. Ścieki spadowe z newicznych śleżących komunikacji kolejowej przed odprowadzeniem do odpowiednich systemów kanalizacji należy podejmować w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami szczegółowymi.</p>
	U.1	<p>Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 20%.</p>
	U.2	<p>Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych: 1) na działce przedszkola na poziomie 50%; 2) na pozostałych działkach – nie ustala się.</p>
	U.3	<p>Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 30%.</p>
	U.4	<p>1. Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 30%. 2. Oznaczone na rysunku planu cenne drzewa wskazane do ochrony przeznacza się do zachowania. Wycinka tych drzew dopuszczalna jest wyłącznie ze względów sanitarnych. 3. Ze względów akustycznych teren kwalifikuje się, zgodnie jako teren szpitali w miastach w myśl art. 314 ustawy Prawo ochrony środowiska.</p>
	U.5 U.6 U.7	<p>Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 40%.</p>
C	wszystkie tereny U	<p>1. Do trwałej adaptacji przeznacza się zabudowę istniejącą oznaczoną na rysunku planu. 2. Budynki nie oznaczone na rysunku planu mogą być zachowane o ile ich trwała adaptacja nie jest sprzeczna z ustaleniami regulacyjnymi planu lub do czasu realizacji ustaleń planu. 3. Zabudowa, której zachowanie plan umożliwia może podlegać rozbudowie, nadbudowie lub odbudowie pod warunkiem: 1) nie przekroczenia wskaźników wykorzystania terenów określonych w ustaleniach indywidualnych; 2) respektowania wymagań przestrzennych określonych w ustaleniach indywidualnych; 4. Garaże oraz ewentualne budynki gospodarcze mogą być lokalizowane wyłącznie o ile stanowią tak usunięcia indywidualne i przy spełnieniu następujących warunków: 1) usytuowanie w głębi działek w widoku od strony przyległych publicznych ciągów komunikacyjnych – tj. za linią zabudowy budynków przeznaczenie podstawowe; 2) maksymalna liczba stanowisk w garażach – nie większa niż liczba mieszkań, przy dopuszczeniu bilansów sporządzanych dla wszystkich działek w obrębie terenu łącznie. 5. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicach działek budowlanych. 6. W przypadku rozbudowy budynków istniejących wymaga się, w części projektowanej, nawiązanie architektonicznego do części istniejącej takimi elementami jak: 1) geometry, rytmisty, osie kompozycyjne, rytm okien w pionie i poziomie; 2) forma i pokrycie dachu; 3) kolorystyka i materiały wykończeniowe elewacji, lub nadanie całemu obiekowi nowej, spójnej architektonicznie i materiałowo formy. 7. O ile z ustaleń indywidualnych nie wynika inaczej oraz z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2, na terenach U ustala się stosowanie dachów płaskich lub stromych, symetrycznych. 8. W wykończeniu elewacji budynków należy stosować szlachetne materiały (tynk, kamień, drewno, szkło, metal, wyroby ceramiczne itp.). Wyklucza się stosowanie okładzin elewacyjnych z materiałów typu „sidling” oraz blacha falowa i trapezowa. 9. W części terenów oznaczonych jako przestrzeń publiczna ustala się: 1) zakaz instalowania nośników reklamowych innych niż wymienione w ust. 10; 2) zakaz urządzania otwartych placów składowych; 3) zakaz zabudowy za wyjątkiem parkingu, dojazdów i dojść.</p>

		<p>10. O ile użalenie indywidualne nie stanowi inaczej, na każdym terenie dopuszcza się lokalizację 1 nośnika reklamowego.</p> <p>11. Ograniczenie ustalone w ust. 10 nie odnosi się do obiektów miejskiego systemu informacji wizualnej oraz masztów flagowych.</p>
	U.1	<p>1. Ustala się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wskaźnik zabudowy działki – maksimum ~ 0,5;</li> <li>2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 1,50;</li> <li>3) maksymalna wysokość zabudowy – odpowiadająca najwyższej części budynku nr 33 przy ul. Papieża Jana Pawła II;</li> <li>4) dachy o formie nawiązującej do dachu przekrywającego budynek nr 33 przy ul. Papieża Jana Pawła II.</li> </ol> <p>2. Ewentualne garaże mogą być zlokalizowane wyłącznie w formie I zespołu usytuowanego wzdłuż południowo – zachodniej granicy działki,</p> <p>3. Wymóg określony w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy garaży, które należy przekryć dachem płaskim, lub symetrycznym o kącie nachylenia powierzchni dachu zawartym w zakresie 25 – 40°.</p>
	U.2	<p>Ustala się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wskaźnik zabudowy działki:</li> <li>a) działka przedszkola – maksimum – 0,3;</li> <li>b) działki pozostałe – maksimum – 0,6;</li> <li>2) wskaźnik intensywności zabudowy:</li> <li>a) działka przedszkola – maksimum – 0,8;</li> <li>b) działki pozostałe – maksimum 1,0;</li> <li>3) wysokość zabudowy – maksimum 12,00m.</li> </ol>
	U.3	<p>1. Ustala się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wskaźnik zabudowy działki – maksimum – 0,4;</li> <li>2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 1,0;</li> <li>3) wysokość zabudowy – maksimum 12,00m;</li> <li>4) dachy – płaskie lub symetryczne o kącie nachylenia powierzchni dachu zawartym w zakresie 30-45°.</li> </ol> <p>2. Ustala się minimalna powierzchnię zabudowy samodzielnego budynek na poziomie 300,00m<sup>2</sup>.</p>
	U.4	<p>1. Ustala się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wskaźnik zabudowy działki – maksimum – 0,3;</li> <li>2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 1,0;</li> <li>3) maksymalna wysokość zabudowy – odpowiadająca najwyższej części budynku szpitala;</li> <li>4) dachy – płaskie.</li> </ol> <p>2. Do zachowania istniejącej wskazuje się założenie parkowe zlokalizowane w południowo – zachodniej części działki.</p> <p>3. Ewentualne garaże mogą być zlokalizowane wyłącznie w formie I zespołu usytuowanego na tyłach terenu – pomiędzy południowo – wschodnią granicą terenu, a głównym budynkiem szpitala, przy zachowaniu cennych drzew.</p>
	U.5	<p>1. Ustala się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wskaźnik zabudowy działki – maksimum – 0,32;</li> <li>2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 1,0;</li> <li>3) wysokość zabudowy – minimum 8,00m, maksimum 12,00m;</li> <li>4) dach – płaski.</li> </ol> <p>2. W obrębie działki dopuszcza się lokalizację 1 budynku.</p> <p>3. Ze względu na eksponowane położenie działki projektowanemu budynekowi należy nadać wysokie walory przeszczepne poprzecz:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zastosowanie rozwiązań architektonicznych uwzględniających osią widokową w ciągu ul. Wałbrzyskiej i akcentujących jej zamknięcie;</li> <li>2) zastosowanie szlachetnych materiałów wykończeniowych (drewno, kamień naturalny, szkło, stal zwierchnia itp.);</li> <li>3) w obrębie budynku dopuszcza się wprowadzenie dominanty architektonicznej przekraczającej maksymalną wysokość obiektu o 2,00m.</li> </ol>
	U.6 U.7	<p>Ustala się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wskaźnik zabudowy działki – maksimum – 0,4;</li> <li>2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 1,0;</li> <li>3) wysokość zabudowy – maksimum 12,00m;</li> <li>4) dachy:</li> </ol> <p>a) w budynkach istniejących – do zachowania w obecnej formie,</p> <p>b) w budynkach projektowanych – stropie, o kącie nachylenia powierzchni dachu zawartym w zakresie 35-45°.</p>
	U.7	Zabudowa należy lokalizować respektując nieprzekraczającą linię zabudowy oznaczoną na rysunku planu litera „B”. Dopuszcza się wyniesienie frontowej ściany budynków donieprzekraczającej linii zabudowy oznaczonej literą „A” na głębokość maksimum 50%.
D	wszystkie tereny U	Z zastrzeżeniem ustaleń indywidualnych tereny U nie podlegają ochronie na podstawie przepisów szczególnych.
	U.1	1. Zlokalizowane w obrębie terenów budynek:
	U.2	1) Nr 33 przy ul. Papieża Jana Pawła II (teren U.1);
	U.6	2) Nr 18 i 20 przy ul. Jana Pawła II (teren U.2);

		<p>3) Nr 2 przy ul. Zamkowej oraz budynek usytuowane w granicach działek nr 45/8; 45/10 i 45/4 obręb 3 (teren U.6) zostały wskazane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do objęcia wojewódzką ewidencją zabytków.</p> <p>2. W ramach ewentualnych działań inwestycyjnych dotyczących tych budynków oraz ich otoczenia wymaga się zachowanie, odnowienie bądź wyrównanie, na bezie dostępnych materiałów archiwalnych lub kurt ewidencyjnych, takich elementów ich ukształtowania, stanowiących wartość historyczną, jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bryła formą i pokrycie dachu;</li> <li>2) rysunek elewacji (asie grymsy, rozplanowanie otworów);</li> <li>3) rysunek stolarki otworowej;</li> <li>4) lukarny, wykusze, werandy;</li> <li>5) zabytkowa kamieniczka i snyckerka;</li> <li>6) zabytkowe elementy ogrodzeń i mastej architektury.</li> </ol>
	U.7	Zgodnie ze studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bóbr teren, położony jest w strefie zalewu Q 1% uznany za obszar wymagający ochrony przed zalaniem wodami powodziowymi z uwagi na zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową.
E	wszystkie tereny U	Dopuszczenie i ograniczenia tymczasowego zagospodarowania, urządania i użytkowania terenów określono w ustalenach indywidualnych.
	U.1 U.2	Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządania i użytkowania terenów.
	U.3	Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenów w związku z sezonowym i okazjonalnym handlem.
	U.4 U.5 U.6 U.7	Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządania i użytkowania terenów.

Tabela 4: Ustalenia szczegółowe i indywidualne dla terenów P,U:

A	wszystkie tereny P,U	<p>1. Przeczeszczenie podstawowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tereny zabudowy produkcyjnej;</li> <li>2) tereny zabudowy usługowej;</li> <li>3) przeznaczenia określone w ustalenach indywidualnych.</li> </ol> <p>2. Przeczeszczenie uzupełniające:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) parkiagi i drogi wewnętrzne;</li> <li>2) zieleń urzędowa;</li> <li>3) infrastruktura techniczna;</li> <li>4) przeznaczenia określone w ustalenach indywidualnych.</li> </ol>
	P,U.2	<p>1. Jako przeznaczenie podstawowe w granicach działki nr 83/30 obr. 3 AM 5 dopuszcza się działalność z zakresu skupu, segregacji, odzysku czasowego składowania odpadów elektrycznych i elektronicznych.</p> <p>2. Jako przeznaczenie uzupełniające istnieje istniejące mieszkaniwo, bez prawa zwiększenia liczby lokali mieszkalnych.</p>
	P,U.3 P,U.4	Jako przeznaczenie podstawowe dopuszcza się włądowane lokale mieszkalne w ilości 1 lokatę działkę budowlaną.
	P,U.5	<p>1. Dopuszcza się trwałą adaptację istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w obrębie terenu.</p> <p>2. Orientacyjna linia rozgraniczająca może ulec przesunięciu w zakresie 40,00m, wyłącznie w kierunku terenu P,U.5 i w związku z planowanym poszerzeniem koryta rzeki Bóbr wg. studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Górnego Bóbr.</p>
B	wszystkie tereny P,U	<p>1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać z proekologicznych źródeł.</p> <p>2. Ewentualna uciążliwość związana z działalnością prowadzoną w obrębie terenów nie może wykroczać poza jego granice i normatyw standartów jakościowych środowiska ustalonych dla terenów sąsiednich. Zasugerowanie to nie dotyczy obiektów użyteczności publicznej z zakresu telekomunikacji.</p> <p>3. Tereny P,U nie podlegają ochronie akustycznej, za wyjątkiem działki przypisanej istniejącym budynkom mieszkalnym. Działkę tę do czasu zachowania funkcji mieszkaniowej kwalifikuje się ze względów ekologicznych do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i mieszkaniactwa zbiorowego.</p> <p>4. Gospodarkę odpadami należy rozwijać w oparciu o obowiązujące przepisy szczegółowe.</p> <p>5. Ewentualne ścięki przemysłowe oraz ścięki opadowe zewnętrzne służące komunikacji kołowej przed odprowadzeniem do odpowiednich systemów kanalizacji należy podejmować w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami szczegółowymi.</p>
	P,U.1 P,U.2	W obrębie terenów nie wprowadza się wymagań w zakresie wskaźnika powierzchni biologicznie czystej.
	P,U.3	<p>1. Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czystych na poziomie 15%.</p> <p>2. Oznaczone na rysunku planu celne drzewa wskazane do ochrony przeznacza się do zachowania. Wycinka tych drzew dopuszczalna jest wyłącznie za celów sanitarowych.</p>
	P,U.4 P,U.5	Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czystych na poziomie 10%.

C	wszystkie tereny P,U	<p>1. Do trwałej adaptacji przeznacza się zabudowę istniejącą oznaczoną na rysunku planu.</p> <p>2. Budynki nie oznaczone na rysunku planu mogą być zabezpieczone o ile ich trwała adaptacja nie jest sprzeczna z ustaleniami regulacyjnymi planu lub do czasu realizacji ustanowionego planu.</p> <p>3. Zabudowa, której zabezpieczenie planu umożliwia moze podlegać rozbudowie, nadbudowie lub odbudowie pod warunkiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nie przekroczenia wskaźników wykorzystania terenów określonych w ustanowionych indywidualnych;</li> <li>2) respektowania wymagań przestrzennych określonych w ustanowionych indywidualnych.</li> </ol> <p>4. Garaże oraz ewentualne budynki gospodarcze mogą być lokalizowane wyłącznie na potrzeby użytkowników terenu, przy spełnieniu następujących warunków:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) usytuowanie w głębi działek w widoku od strony przyległych publicznych ciągów komunikacyjnych - tj. za linią zabudowy budynków przesuwającą podstawowego;</li> <li>2) wymagana realizacja w formie zwartych, jednolitych architektonicznie zespołów.</li> <li>3. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicach działek budowlanych.</li> <li>6. W przypadku rozbudowy budynków istniejących wymaga się, w części projektowej, nawiązania architektonicznego do części istniejącej takimi elementami jak:</li> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) gzymsy, rywalizy, osie kompozycyjne, rytym okien w pionie i poziomie;</li> <li>2) forma i pokrycie dachu;</li> <li>3) kolorystyka i materiały wykończeniowe elewacji, lub nadania caemu obiekowi nowej, spójnej architektonicznie i materiałowo formy.</li> </ol> <p>7. O ile z ustanowionych indywidualnych nie wynika inaczej oraz z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2, na terenach P,U ustala się stosowanie dachów płaskich lub stromych, symetrycznych.</p> <p>8. Ustala się następujące wymagania dla ogródek od strony przestrzeni publicznej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wysokość maksimum 1,80m;</li> <li>2) wymagana powierzchnia przesiąk - minimum 60%.</li> </ol> <p>9. Z zastrzeżeniem ustanowionych indywidualnych, części terenów oznaczonych jako przestrzeń publiczna ustala się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zakaz instalowania nośników reklamowych nie związanej bezpośrednio z działalnością prowadzoną w obrębie terenu;</li> <li>2) zakaz urządzania otwartych placów składowych;</li> <li>3) zakaz zabudowy za wyjątkiem parkingów, dajeżdżów i dojść.</li> </ol> </ol>
P,U,1		<p>1. Ustala się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wskaźnik zabudowy działki - maksimum - 0,8;</li> <li>2) wskaźnik intensywności zabudowy - maksimum - 1,5;</li> <li>3) wysokość zabudowy - maksimum 12,00m. Wysokość ta może być przekroczona instalacjami technologicznymi o maksimum 40%.</li> </ol> <p>2. W przypadku decyzyji o lokalizacji zabudowy w obszarze przyległym do ul. Papieża Jana Pawła II wymaga się przeniesienia zlokalizowanego tam obiektu poświęconego Papieżowi w inne miejsce w obrębie śródmieścia.</p> <p>3. Dla ewentualnej zabudowy, o której mowa w ust. 2 wprowadza się następujące wymagania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) powierzchnia samodzielnego budynku - minimum 300,00m<sup>2</sup>;</li> <li>2) wysokość zabudowy - minimum 8,00m, maksimum 12,00m;</li> <li>3) funkcja zabudowy - usług.</li> </ol>
P,U,2		<p>Ustala się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wskaźnik zabudowy działki - maksimum - 0,8;</li> <li>2) wskaźnik intensywności zabudowy - maksimum - 1,5;</li> <li>3) wysokość zabudowy - maksimum 12,00m. Wysokość ta może być przekroczona instalacjami technologicznymi o maksimum 40%.</li> </ol>
P,U,3		<p>Ustala się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wskaźnik zabudowy działki - maksimum - 0,5</li> <li>2) wskaźnik intensywności zabudowy - maksimum - 1,0,</li> <li>3) wysokość zabudowy - maksimum 10,00m. Wysokość ta może być przekroczona instalacjami technologicznymi o maksimum 40%.</li> </ol>
P,U,4		<p>1. Ustala się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wskaźnik zabudowy działki - maksimum - 0,5;</li> <li>2) wskaźnik intensywności zabudowy - maksimum - 1,0;</li> <li>3) wysokość zabudowy - maksimum 12,00m. Wysokość ta może być przekroczona instalacjami technologicznymi o maksymum 25%;</li> <li>4) dachy - symetryczne o jednakowym we wszystkich budynkach w obrębie terenu budowlanej kącie nachylenia polaci zawartym w zakresie 30-45°;</li> <li>5) minimalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku - 300,00m<sup>2</sup>.</li> </ol> <p>2. Zabudowę należy lokalizować respektując nieprzekraczalną linię zabudowy oznaczoną na rysunku planu litera „B”. Dopuszcza się wysunięcie frontowej ściany budynków do nieprzekraczalnej linii zabudowy oznaczonej literą „A” na głębokość maksimum 50%.</p> <p>3. W części terenu oznaczonej jako przestrzeń publiczna dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych, w funkcji tablic, w oparciu o projekt ustalający jednorodne zasady w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rozmięcenia;</li> <li>2) konstrukcji;</li> <li>3) formatu;</li> <li>4) orientacji pionowej i dolnej krawędzi;</li> <li>5) wysokości górnej i dolnej krawędzi.</li> </ol>

		4. Obszary komunikacyjne terenu należy zapewnić poprzez iznajdujący się na teren P.U.2.
P,U.5		<p>1. Ustala się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wskaźnik zabudowy działki – maksimum – 0,5;</li> <li>2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum – 1,0;</li> <li>3) wysokość zabudowy – maksimum 12,00m. Wysokość ta może być przekroczona instalacjami technologicznymi o maksymum 25%.</li> <li>4) dachy w budynkach projektowanych – symetryczne o jednokowym we wszystkich budynkach w obrębie terenu budowlanej kąt nachylenia podcięcia zawarty w zakresie 30-45°;</li> <li>5) minimum powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku projektowanego – 300,00m<sup>2</sup>.</li> </ol> <p>2. Zabudowę należy lokalizować respektując nieprzekraczalną linię zabudowy oznaczoną na rysunku planu litera „B”. Dopuszcza się wysunięcie frontowej ściany budynków do nieprzekraczalnej linii zabudowy oznaczonej literą „A” na głębokość maksimum 50%.</p> <p>3. Od strony południowej – wschodniej granicy terenu, przewiduje się poszerzenie koryta rzeki. Stopień zachowania zabudowy na działach nr 66/1 i 66/12 uzupełnia się od braku kotwicy z planowanymi inwestycjami przeciwpowodziowymi.</p> <p>4. W części terenu oznaczonej jako przestrzeń publiczna dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych, w formie tablic, z zachowaniem taktów samej zasady w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rozmiarów;</li> <li>2) konstrukcji;</li> <li>3) formatu;</li> <li>4) orientacji płaszczyzny tablic reklamowych;</li> <li>5) wysokości elitarnej i dolnej krawędzi.</li> </ol>
D	wszystkie tereny P,U	Tereny P,U podlegają ochronie na podstawie przepisów szczególnych w zakresie określonym w ustalenach indywidualnych.
P,U.1		<p>1. Zgodnie ze studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bóbr teren, położony jest w strefie zalewu Q 1% ustanowionej za obszar wymagający ochrony przed zanurzeniem wodami powodziowymi z uwagi na zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową.</p> <p>2. Wzdłuż granic terenu, od strony koryta rzeki Bóbr przewiduje się budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych, zakwalifikowanych w w/w studium do kategorii „podniesienie korony drogi, wału przeciwpowodziowego lub muru oporowego”.</p> <p>3. Frontowa, historyczna część budynku przeciwostawnego oraz dawną wieżę ciśnień wskazuje się do objęcia gminną ewidencją zabytków. Ze względu na walory historyczne tych obiektów w ramach ewentualnych działań inwestycyjnych dotyczących tych obiektów oraz ich otoczenia wymaga się zachowania, odtworzenia bądź wyróżnienia, na bazie dostępnych materiałów archiwalejnych lub kart ewidencyjnych, takich elementów ich ukształtowania, stanowiących wartość historyczną, jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bryła i forma dachu;</li> <li>2) rysunek elewacji (osie, gzymsy, rozplanowanie otworów);</li> <li>3) rysunek stolarki otwórczej;</li> <li>4) materiały wykończeniowe elewacji.</li> </ol>
P,U.2		<p>1. Zgodnie ze studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bóbr teren, położony jest w strefie zalewu Q 1% ustanowionej za obszar wymagający ochrony przed zanurzeniem wodami powodziowymi z uwagi na zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową.</p> <p>2. Wzdłuż granic terenu, od strony koryta rzeki Bóbr przewiduje się budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych, zakwalifikowanych w w/w studium do kategorii „podniesienie korony drogi, wału przeciwpowodziowego lub muru oporowego”.</p>
P,U.3 P,U.4		Zgodnie ze studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bóbr tereny, położone są w strefie zalewu Q 1% ustanowionej za obszary wymagające ochrony przed zanurzeniem wodami powodziowymi z uwagi na zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową.
P,U.5		<p>1. Zgodnie ze studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bóbr teren, położony jest w strefie zalewu Q 1% ustanowionej za obszar wymagający ochrony przed zanurzeniem wodami powodziowymi z uwagi na zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową.</p> <p>2. W związku z planowanym poszerzeniem koryta rzeki Bóbr inwestycje budowlane realizowane w obrębie działek nr 66/1 oraz 66/12 obręb 3 wymagają uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.</p>
E	wszystkie tereny P,U	Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzeń i użytkowania terenu.

Tabela 5: Ustalenia indywidualne dla terenu UC:

przedmiot planu (wg systematyki zawartej w §2 niniejszej uchwały)	oznaczenie terenu	ustalenia
A	UC	<p>1. Przeznaczenie podstawowe – teren lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000,00m<sup>2</sup>.</p> <p>2. Przeznaczenie uzupełniające:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) teren usług;</li> <li>2) parkingi i drogi wewnętrzne;</li> <li>3) zielen urządzona;</li> <li>4) infrastruktura techniczna.</li> </ol>

B	UC	<p>1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać z proekologicznych źródeł.</p> <p>2. Ewentualna uciążliwość związana z działalnością prowadzoną w obrębie terenów nie może wykroczać poza jego granice i naruszać standardów jakościowych środowiska ustalonych dla terenów sąsiednich. Zaświadczenie to nie dotyczy obiektów użyteczności publicznej z zakresu telekomunikacji.</p> <p>3. Oznaczone na rysunku planu cenne drzewa wskazane do ochrony przeznacza się do zachowania. Wycinka tych drzew dopuszczalna jest wyłącznie ze względów sanitarnych.</p> <p>4. Teren UC nie podlega ochronie akustycznej.</p> <p>5. Gospodarka odpadami należy rozwijać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególnne.</p> <p>6. Ścieki odpadowe z powierzchni służących komunikacji kolejowej przed odprowadzeniem do odpowiednich systemów kanalizacji należy podczyścić w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami szczególnymi.</p> <p>7. Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 15%.</p>
C	UC	<p>1. Ustala się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wskaźnik zabudowy działki – maksimum 0,5;</li> <li>2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum 0,8;</li> <li>3) maksymalna wysokość zabudowy – 12,00m. Wysokość tę należy mierzyć od strony ul. Wałbrzyskiej minimum do rzędnej 438,00m n.p.m., maksimum do rzędnej 440,00m n.p.m.</li> <li>4) dachy płaskie.</li> </ol> <p>2. Ustala się wymóg podniesienia poziomu terenu na głębokości co najmniej 80,00m od strony ul. Wałbrzyskiej minimum do rzędnej 438,00m n.p.m., maksimum do rzędnej 440,00m n.p.m.</p> <p>3. Dla elewacji od strony ul. Wałbrzyskiej ustala się obowiązek szczególnie stanowiąco zaprojektowania i nadania jej artystycznej formy architektonicznej poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zastosowaniem szlachetnych materiałów wykończeniowych;</li> <li>2) wprowadzenie przeszkód na powierzchni minimum 30%;</li> <li>3) rozrównanie elewacji poprzez wprowadzenie uskoków tak, aby jej ciągle odcinki stojące w jednej płaszczyźnie nie były dłuższe niż 40,00m.</li> </ol> <p>4. W wykończeniu elewacji budynków należy stosować szlachetne materiały (tyk, kamień, drewno, szkło, metal, wyroby ceramiczne itp.). Wyklucza się stosowanie okładzin elewacyjnych typu „siadły” oraz blachę falową i trapezową.</p> <p>5. Od strony ul. Wałbrzyskiej założenie zabudowy należy lokalizować respektując nieprzekraczającą linię zabudowy oznaczoną na rysunku planu literą „B”. Dopuszcza się wysunięcie frontowej ściany budynków do nieprzekraczalnej linii zabudowy oznaczonej literą „A” na długość maksimum 50%.</p> <p>6. Dopuszcza się wykorzystanie zabudowy herpoścniowej przy granicach działek budowlanych.</p> <p>7. W obrębie terenu wymaga się wyznaczenia przejść pieszych, których proponowany przebieg określa rysunek planu, gwarantujących powiązania komunikacyjne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pomiędzy ulicą Wałbrzyską a ciągiem pieszo – jezdny KD/p-j.3;</li> <li>2) pomiędzy ul. Szpitальną a ciągiem pieszo – jezdny KD/p-j.3.</li> </ol> <p>8. W części terenu oznaczonej jako przestrzeń publiczna ustala się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zakaz instalowania nańników reklamowych nie związanej z działalnością prowadzoną w obrębie terenu;</li> <li>2) zakaz urządzeń otwartych placów sklepowych;</li> <li>3) zakaz zabudowy za wyjątkiem parkingów, dojazdów i dojść.</li> </ol> <p>9. Nośniki reklamowe w formie pylonów, masztów itp. konstrukcji nie mogą być wyższe niż 12,00m.</p> <p>10. Ograniczenie ustalone w ust. 8 pkt 1 nie odnosi się do obiektów miejskiego systemu informacji wizualnej oraz masztów flagowych.</p>
D	UC	Zgodnie ze studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bóbr teren, w części południowo - wschodniej położony jest w strefie zalewu Q 1% okony za obszar wymagający ochrony przed zanurzeniem wodami powodziowymi z uwagi na zagospodarowanie, wartości gospodarczą lub kulturową.
E	UC	Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, utrzymanie i użytkowanie terenów w związku z sezonowym i okresowym handlem.

Tabela 6: Ustalenia indywidualne dla terenu ZP,U:

A	ZP,U	<p>1. Przecznaczenie podstawowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) teren zieleń urządzony;</li> <li>2) teren zabudowy usługowej o których mowa w §3 ust. 14 lit. b, i, j i k</li> </ol> <p>2. Przecznaczenie uzupełniające:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wody powierzchniowe, śródziemne;</li> <li>2) sieci infrastruktury technicznej.</li> </ol>
B	ZP,U	<p>1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać z proekologicznych źródeł.</p> <p>2. Ewentualna uciążliwość związana z działalnością prowadzoną w obrębie terenu nie może wykroczać poza jego granice i naruszać standardów jakościowych środowiska ustalonych dla terenów sąsiednich. Zaświadczenie to nie dotyczy obiektów użyteczności publicznej z zakresu telekomunikacji.</p> <p>3. Teren ZP,U nie podlega ochronie akustycznej.</p> <p>4. Oznaczone na rysunku planu cenne drzewa wskazane do ochrony przeznacza się do zachowania.</p>

		<p>Wycinka tych drzew dopuszczalna jest wyłącznie ze względów sanitarnych.</p> <p>5. Gospodarkę odpadami należy rozwijać w oparciu o obowiązujące przepisy szczegółowe.</p> <p>6. Ścieki opadowe z nawierzchni służących komunikacji kołowej przed odprowadzeniem do odpowiednich systemów kanalizacji należy podczyścić w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami szczegółowymi.</p> <p>7. Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 75%.</p>
C	ZP,U	<p>1. Ustala się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wskaźnik zabudowy działki – maksimum 0,1;</li> <li>2) wskaźnik intensywności zabudowy – maksimum 0,2.</li> </ol> <p>2. Teren jest przestrzeń publiczna w obrębie której ustala się zakaz instalowania nośników reklamowych za wyjątkiem obiektów miejskiego systemu informacji wizualnej.</p>
D	ZP,U	<p>1. Teren jest objęty ochroną prawną w związku z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wpisem do rejestru zabytków renesansowego zamku (ob. ruin) – wpis nr 290 z dn. 27.07.1951 r.;</li> <li>2) wpisem do rejestru zabytków parku zamkowego – wpis nr §27/1 z dnia 15.06.1979 r.;</li> <li>3) stanowiskiem archeologicznym nr 34 (nr obszaru 86 - 19).</li> </ol> <p>2. Wszelkie działania związane z zagospodarowaniem terenu a także pracę ziemne i budowlane w obrębie terenu oraz wprowadzenie nowej zabudowy wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorzem Zabytków.</p> <p>3. Wzdłuż zachodniej granicy terenu, na styku z terenami K.S oraz U.6 znajduje się szpaler lip objętych ochroną prawną w formie pomnika przyrody. Wyklucza się zagospodarowanie oraz działania inwestycyjne mogące zagrozić w/w drzewom.</p> <p>4. Zgodnie ze studium ochrony przed powodzią rzeki Bóbr teren, w części południowej położony jest w strefie zalewu Q 1% uznany za obszar wymagający ochrony przedザalem wodami powodziowymi z uwagi na zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową.</p>
E	ZP,U	<p>Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, utrzymanie i użytkowanie terenów w związku z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) organizacją imprez masowych na czas trwania tych imprez;</li> <li>2) lokalizacją sezonowych ogródków gastronomicznych;</li> <li>3) prowadzeniem prac konserwatorskich lub naukowej – badawczych.</li> </ol>

Tabela 7: Ustalenia indywidualne dla terenu RLU:

przedmiot planu (wg systematyki zawartej w §2 niniejszej uchwali)	oznaczenie terenu	ustalenia
A	RLU	<p>1. Przeznaczenie podstawowe – teren obsługi gospodarki leśnej – siedziba Nadleśnictwa Kamienna Góra.</p> <p>2. Przeznaczenie uzupełniające – nie ustala się.</p>
B	RLU	<p>1. Teren nie podlega ochronie skutecznej.</p> <p>2. Ustala się minimalny udział terenów biologicznie czynnych, w zagospodarowaniu terenu na poziomie 15%.</p> <p>3. Gospodarkę odpadami należy trwać uregować na warunkach określonych w obowiązujących przepisach szczegółowych.</p> <p>4. Ścieki opadowe z nawierzchni służących komunikacji kołowej oraz ewentualne ścieki przemysłowe przed odprowadzeniem do odpowiednich systemów kanalizacji należy podczyścić w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami szczegółowymi.</p>
C	RLU	<p>1. Do trwałej adaptacji przeznacza się zabudowę istniejącą oznaczoną na rysunku planu.</p> <p>2. Budynki nie oznaczone na rysunku planu mogą być zachowane o ile ich trwała adaptacja nie jest sprzeczna z ustaleniami regulacyjnymi planu lub do czasu realizacji ustaleń planu.</p> <p>3. Zabudowa, której zachowanie plan umożliwia może podlegać rozbudowie, nadbudowie lub odbudowie pod warunkiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nie przekroczenia wskaźników wykorzystania terenu;</li> <li>2) respektowania wymagań przestrzennych.</li> </ol> <p>4. Garaże oraz ewentualne budynki gospodarcze mogą być lokalizowane przy spełnieniu następujących warunków:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) usytuowanie w głębi terenu w widoku od strony ul. Bohaterów Getta;</li> <li>2) wymagana realizacja w formie zwartych, jednolitych architektonicznie zasadów.</li> </ol> <p>5. Dopuszcza się stylizowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy terenu.</p> <p>6. W przypadku rozbudowy budynków istniejących wymaga się, w części projektowanej, nawiązania architektonicznego do części istniejącej takimi elementami jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) geometryczny, liniowy, osie kompozytyczne, rytm okien w pionie i poziomie;</li> <li>2) forma i pokrycie dachu;</li> </ol>

		<p>3) kolorystyka i materiały wykończeniowe elewacji, lub zadanie im nowej spójnej architektonicznie i materiałowo formy;</p> <p>7. Ustala się wymóg stosowania dachów płaskich lub stromych, symetrycznych o kącie nachylenia połaci zawartym w zakresie <math>25-45^{\circ}</math>.</p> <p>8. W wykończeniu elewacji budynków należy stosować szlachetne materiały (tyk, kamień, drewno, szkło, rost, wyroby ceramyczne itp). Wyklucza się stosowanie okładzin elewacyjnych z materiałów typu „siding” oraz blacha faldowa i trapezowa.</p> <p>9. W części terenu oznaczonej jako przestrzeń publiczna ustala się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zakaz instalowania bońników reklamowych innych niż wymienione w ust. 10;</li> <li>2) zakaz urządzania otwartych placów składowych;</li> <li>3) zakaz zabudowy za wyjątkiem parkingu, dojazdów i dojść.</li> </ol> <p>10. W części terenu stanowiącej przestrzeń publiczną dopuszcza się lokalizację i pośnika reklamowego.</p>
D	RLU	Teren nie podlega ochronie na podstawie przepisów szczególnych.
E	RLU	Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

Tabela 8: Ustalenia indywidualne dla terenu C/P,U:

przedmiot planu (wg systematiki zawartej w §2 niniejszej uchwyty)	oznaczenie terenu	ustalenia
A	C/P,U	<p>1. Przeznaczenie podstawowe – tereny infrastruktury technicznej – cieplarnictwo – elektrociepłownia.</p> <p>2. Przeznaczenie uzupełniające:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tereny zabudowy przemysłowej;</li> <li>2) tereny zabudowy usługowej;</li> <li>3) parkingu i drogi wejściowe;</li> <li>4) zieleni urządzone;</li> <li>5) infrastruktura techniczna nie związana z przeznaczeniem podstawowym.</li> </ol>
B	C/P,U	<p>1. Ewentualna ciągliwość związana z działalnością prowadzoną w obrębie terenów nie może wykraszać poza jego granice i naruszać standardów jakościowych środowiska ustalonych dla terenów sąsiednich. Zaszczytanie to nie dotyczy obiektów użyteczności publicznej z zakresu telekomunikacji.</p> <p>2. Teren C/P,U nie podlega ochronie akustycznej.</p> <p>3. Gospodarkę odpadami należy rozwijać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne.</p> <p>4. Ścieki opadowe z niewielkim śluzących komunikacji kolejowej przed odprowadzeniem do odpowiednich systemów kanalizacji należy podchyścić w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami.</p>
C	C/P,D	<p>1. Do trwałej zabudowy przekształca się zabudowę istniejącą oznaczoną na rysunku planu.</p> <p>2. Budynki i obiekty nie oznaczone na rysunku planu mogą być zachowane o ile ich uważa adaptacja nie jest sprzeczna z ustaleniami regulacyjnymi planu lub do czasu realizacji ustaleń planu.</p> <p>3. Zabudowa, której zachowanie plan umożliwia może podlegać rozbudowie, nadbudowie lub odbudowie pod warunkiem nie przekroczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wskaźnika zabudowy dzielki – 0,4;</li> <li>2) wskaźnika intensywności zabudowy – 0,8.</li> </ol> <p>4. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy na poziomie 12,00m. Wysokość ta może być przekroczena wyłącznie w niezbędnym zakresie podkładowym względem technologicznym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) w obrębie obiektów związanych z przeznaczeniem podstawowym bez ograniczeń;</li> <li>2) w obrębie obiektów związanych z przeznaczeniem uzupełniającym o 3,00m.</li> </ol> <p>5. Garaże oraz ewentualne budynki gospodarcze mogą być lokalizowane wyłącznie na potrzeby użytkowników terenu, przy wykorzystaniu w formie zwartych, jednolitych architektonicznie zespołów.</p> <p>6. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicach działek budowlanych.</p> <p>7. Ustala się stosowanie dachów płaskich.</p>

D	C/P,U	Zgodnie ze studium ochrony przed powodzią zlewnizki Bobr teren, położony jest w strefie zlewni Q 1% uznany za obszar wymagający ochrony przed zanurzeniem wodami powodziowymi z uwagi na zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową.
E	C/P,U	Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenów, wyłącznie w związku z potrzebami technicznego funkcjonowania elektrociepłowni.

Tabela 9: Ustalenia indywidualne dla terenu KS:

przedmiot planu (wg systematyki zawartej w §2 niższej uchwyty)	oznaczenie terenu	ustalenia
A	KS	1. Przeznaczenie podstawowe – teren obsługi komunikacji samochodowej – stacja paliw wraz z obiektem do bieżącej obsługi samochodów. 2. Przeznaczenie uzupełniające – nie ustala się.
B	KS	1. Teren nie podlega ochronie akustycznej. 2. Ustala się minimalny udział terenów biologicznie czystych, w zagospodarowaniu terenu na poziomie 15%. 3. Gospodarcze odpadami należy trwałe uregulować na warunkach określonych w obowiązujących przepisach szczególnych. 4. Ścieki opadowe z powierzchni służących komunikacji kołowej oraz ewentualne ścieki przemysłowe przed odprowadzeniem do odpowiednich systemów kanalizacji należy podczyścić w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami szczególnymi.
C	KS	1. Ustala się: 1) maksymalną wysokość zabudowy na poziomie 6,00m; 2) obsługa komunikacyjnej stacji – poprzez istniejące wjazdy; 3) zakaz lokalizacji pośników reklamowych, za wyjątkiem 1 nośnika związanego bezpośrednio z działalnością stacji.
D	KS	Teren nie podlega ochronie na podstawie odrębnych przepisów.
E	KS	Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu.

Tabela 10: Ustalenia indywidualne dla terenu KP:

przedmiot planu (wg systematyki zawartej w §2 niższej uchwyty)	oznaczenie terenu	ustalenia
A	KP	1. Przeznaczenie podstawowe – teren garaży. 2. Przeznaczenie uzupełniające: 1) wiele urządzeń; 2) infrastruktura techniczna.
B	KP	1. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej. 2. W obrębie terenu KP nie wprowadza się wymagań w zakresie terenów biologicznie czystych. 3. Gospodarcze odpadami należy trwałe uregulować na warunkach określonych w obowiązujących przepisach szczególnych. 4. Ścieki opadowe z powierzchni utwardzonych przed odprowadzeniem do odpowiednich systemów kanalizacji należy podczyścić w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami szczególnymi.
C	KP	1. Ustala się wymóg realizacji zabudowy (garaży) w formie zespołów ujednolicionych architektonicznie w zakresie: 1) wysokości i formy dachów; 2) wykończenia elewacji (materiał, kolorystyka, stolarka otworowa). 2. Wyklucza się lokalizację garaży blaszanych. 3. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy przy granicy działki budowlanej.
D	KP	Teren nie podlega ochronie na podstawie odrębnych przepisów.
E	KP	Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu.

Tabela 11: Ustalenia indywidualne dla terenu K:

przedmiot planu (wg systematyki zawartej w §2 niższej uchwyty)	oznaczenie terenu	ustalenia
A	K	1. Przeznaczenie podstawowe – tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja – sieciaka oczyszczalnie ścieków.

		2. Przeznaczenie uzupełniające: 1) zieleni urządzona; 2) infrastruktura techniczna nie związana z przeznaczeniem podstawowym. 3. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w zakresie 5,00m, jednak wyłącznie w kierunku terenu K.
B	K	1. Teren nie podlega ochronie akustycznej. 2. W obrębie teren K nie wprowadza się wymagań w zakresie terenów biologicznie czynnych.
C	K	Nie ustala się.
D	K	Tereny nie podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów.
E	K	Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu wyłącznie o ile konieczność taka wynika z prawidłowej realizacji przeznaczenia podstawowego.

Tabela 12: Ustalenia szczegółowe i indywidualne dla terenów E:

przedmiot planu (wg systematyki zawartej w §2 niżejjszej uchwały)	oznaczenie terenu	ustalenia
A	wszystkie tereny E	1. Przeznaczenie podstawowe – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka – istniejące stacje transformatorowe. 2. Przeznaczenie uzupełniające – nie ustala się.
B	wszystkie tereny E	1. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej. 2. W obrębie terenów E nie wprowadza się wymagań w zakresie terenów biologicznie czynnych.
C	wszystkie tereny E	Nie ustala się.
D	wszystkie tereny E	Tereny nie podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów.
E	wszystkie tereny E	Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu.

Tabela 13: Ustalenia indywidualne dla terenu G:

przedmiot planu (wg systematyki zawartej w §2 niżejjszej uchwały)	oznaczenie terenu	ustalenia
A	G	1. Przeznaczenie podstawowe – tereny infrastruktury technicznej – gazownictwo – stacja redukcyjno – pomiarowa gazu. 2. Przeznaczenie uzupełniające – nie ustala się.
B	G	1. Teren nie podlega ochronie akustycznej. 2. W obrębie terenu G nie wprowadza się wymagań w zakresie terenów biologicznie czynnych.
C	G	Nie ustala się.
D	G	Teren nie podlega ochronie na podstawie odrębnych przepisów.
E	G	Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu.

Tabela 14: Ustalenia indywidualne dla terenu ZD:

przedmiot planu (wg systematyki zawartej w §2 niżejjszej uchwały)	oznaczenie terenu	ustalenia
A	ZD	1. Przeznaczenie podstawowe – teren ogrodów działkowych. 2. Przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna.
B	ZD	1. Teren ZD nie podlega ochronie akustycznej. 2. Teren ZD jest terenem biologicznie czynnym.
C	ZD	Nie ustala się.
D	ZD	Teren ZD nie podlega ochronie na podstawie odrębnych przepisów.
E	ZD	Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu.

Tabela 15: Ustalenia szczegółowe i indywidualne dla terenów Zz:

przedmiot planu (wg systematyki zawartej w §2 niżejjszej uchwały)	oznaczenie terenu	ustalenia
A	wszystkie tereny Zz	1. Przeznaczenie podstawowe – tereny zlewni na obszarach narażonych na ryzyko powodzi. 2. Przeznaczenie uzupełniające:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>1) obiekty i urządzenia związane z zaabezpieczeniem przeciwpowodziowym;</li> <li>2) terenowe obiekty sportowe i rekreacyjne nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym;</li> <li>3) wody powierzchniowe, śródlądowe;</li> <li>4) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;</li> <li>5) ciągi pieszo – rowerowe.</li> </ul> <p>3. Orientacyjna linia rozgraniczająca może ulec przesunięciu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) wzduż terenów WS w zakresie 10,00m, jednak wyłącznie w kierunku terenów Zz;</li> <li>2) wzduż ulicy Zamkowej w zakresie 5,00m jednak wyłącznie w kierunku terenów Zz.</li> </ul>
B	wszystkie tereny Zz	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tereny Zz nie podlegają ochronie akustycznej.</li> <li>2. Tereny Zz są terenami biologicznie czynnymi.</li> <li>3. Oznaczone na rysunku planu cenne drzewa wykazane do ochrony przekracza się do zachowania. Wycinka tych drzew dopuszcza się wyłącznie ze względów sanitarnych.</li> </ul>
C	wszystkie tereny Zz	Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy. Zakaz ten nie obejmuje form zagospodarowania stanowiących przeznaczenie uzupełniające terenów.
	Zz I	W części terenu stanowiącej przestrzeń publiczną ustala się zakaz lokalizacji:
B	Zz	Tereny Zz są obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią i podlegają z tego tytułu ochronie na podstawie ustawy Prawo wodne (art. 40 i 82).
E	Zz	Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenów wyłącznie w związku z potrzebami gospodarki wodnej i zaabezpieczenia przed powodzią.

#### Ustalenia indywidualne dla terenów WS:

przedmiot planu (wg systematyki zawartej w §2 niniejszej uchwały)	oznaczenie terenu	ustalenia
A	WS	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe, śródlądowe – rzeka Bóbr, wraz z obudową biologiczną i zaabezpieczeniami przeciwpowodziowymi.</li> <li>2. Przeczucać uzupełniające – nie ustala się.</li> <li>3. Orientacyjna linia rozgraniczająca wzduż terenów WS może ulec przesunięciu: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) na styku z terenami Zz w zakresie 10,00m, jednak wyłącznie w kierunku tych terenów;</li> <li>2) na styku z terenem KU/G w zakresie 40,00m.</li> </ul> </li> </ul>
B	WS	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tereny WS nie podlegają ochronie akustycznej.</li> <li>2. Tereny WS są terenami biologicznie czynnymi.</li> </ul>
C	WS	Nie ustala się.
D	WS	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tereny obejmują koryto rzeki Bóbr oraz przyległy obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią, w którym obowiązują ograniczenia wynikające z wymagań ustawy Prawo wodne (art. 40 i 82).</li> <li>2. Zgodnie ze studium Ostroły przed powodzią zlewy rzeki Bóbr wzduż granic terenu, równolegle do koryta rzeki przewiduje się budowę zaabezpieczeń przeciwpowodziowych, zakwaterunkowych w w/w studium dla kategorii „podniesienie korony drogi, wału przeciwpowodziowego lub muru oporowego”.</li> </ul>
E	WS	Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenów wyłącznie w związku z potrzebami gospodarki wodnej i zaabezpieczenia przed powodzią.

§ 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

- 1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;
- 2) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 2 m<sup>2</sup>;
- 3) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 1 m;
- 4) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 5°.

§ 7. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

<b>oznaczenie terenu</b>	<b>ustalenia</b>
KD/G	<p>1. Ulica główna – ulice Bohaterów Getta – Wałbrzyska położone w ciągu drogi krajowej nr 5.</p> <p>2. Szerokość w linach rozgraniczających – wg stanu istniejącego z dopuszczeniem następujących korekt na odcinkach wydzielonych orientacyjną linią rozgraniczącą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) poszerzenia w sąsiedztwie terenu U.4 do granicy obecnego ogrodzenia;</li> <li>2) poszerzenia w rejonie mostu na Bobrce w zakresie 15,00m.</li> </ol> <p>3. W obrębie linii rozgraniczających ulicy dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz normach branżowych.</p> <p>4. Dopuszcza się lokalizację przystanków autobusowych, a wzdłuż ul. Wałbrzyskiej także obiektów handlowych o powierzchni zabudowy do 10,00m<sup>2</sup>, zintegrowanych z wistami przystankowymi.</p> <p>5. Ustala się zakaz lokalizacji nowych zjazdów indywidualnych z posesji przyległych do drogi krajowej nr 5 za wyjątkiem terenu P.U.4 (dz. 66/15). Dopuszcza się przebudowę istniejących zjazdów (w tym korekty lokalizacji) w uzgodnieniu z zarządem drogi w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów przeznaczonych pod nowe inwestycje sąsiadujące z w/w drogą.</p> <p>6. System odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenie eliminujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi.</p> <p>7. Teren nie podlega ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska.</p> <p>8. Teren KD/G jest przestrzenią publiczną w obrębie której ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych. Zakaz ten nie dotyczy obiektów miejskiego systemu informacji wizualnej.</p>
KD/Z	<p>1. Ulica Zbiorcza – ul. Papieża Jana Pawła II.</p> <p>2. Szerokość w linach rozgraniczających – wg stanu istniejącego.</p> <p>3. W obrębie linii rozgraniczających ulicy dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz normach branżowych.</p> <p>4. Dopuszcza się lokalizację przystanków autobusowych.</p> <p>5. System odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenie eliminujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi.</p> <p>6. Teren nie podlega ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska.</p> <p>7. Teren KD/Z jest przestrzenią publiczną w obrębie której ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych. Zakaz ten nie dotyczy obiektów miejskiego systemu informacji wizualnej.</p>
KD/L.1 KD/L.2 KD/L.3 KD/L.4	<p>1. Ulice lokalne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KD/L.1 – fragment ulicy Szkolnej;</li> <li>2) KD/L.2 – odcinek ulicy Towarowej;</li> <li>3) KD/L.3 – północny odcinek ul. Bohaterów Getta;</li> <li>4) KD/L.4 – ulica Zamkowa.</li> </ol> <p>2. Ustala się szerokość w linach rozgraniczających:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KD/L.1 – wg stanu istniejącego;</li> <li>2) KD/L.2 – wg stanu istniejącego;</li> <li>3) KD/L.3 – wg stanu istniejącego;</li> <li>4) KD/L.4 – minimum wg stanu istniejącego możliwości przesunięcia orientacyjnych linii rozgraniczających w zakresie 5,00m w kierunku terenów K.12z.</li> </ol> <p>3. W obrębie linii rozgraniczających ulicy dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz normach branżowych.</p> <p>4. System odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenie eliminujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi.</p> <p>5. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska.</p> <p>6. Tereny KD/L. są przestrzenią publiczną w obrębie której ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych. Zakaz ten nie dotyczy obiektów miejskiego systemu informacji wizualnej.</p>
KD/D.1 KD/D.2	<p>1. Ulice dojazdowe.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KD/D.1 - ulica Fabryczna;</li> <li>2) KD/D.2 - odcinek ulicy Szpitalnej.</li> </ol> <p>2. Ustala się szerokość w linach rozgraniczających:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KD/D.1 - wg rysunku planu;</li> <li>2) KD/D.2 - wg rysunku planu;</li> <li>a) na odcinkach wydzielonych uchwytująca linia – wg rysunku planu.</li> </ol>

	<p>b) na odcinkach wydzielonych orientacyjna linią rozgraniczającą - minimum 8,00m.</p> <p>3. W obrębie linii rozgraniczających ulicy KD/D.1 wymaga się lokalizacji parkingów przyulicznych.</p> <p>4. W obrębie linii rozgraniczających ulic dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz normach branżowych.</p> <p>5. System odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia eliminujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi.</p> <p>6. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska.</p> <p>7. Tereny KD/D są przestrzenią publiczną w obrębie której ustala się zakaz lokalizacji wielostojących nośników reklamowych. Zakaz ten nie dotyczy obiektów miejskiego systemu informacji wizualnej.</p>
KD/p-j.1 KD/p-j.2 KD/p-j.3 KD/p-j.4 KD/p-j.5 KD/p-j.6	<p>1. Ciagi pieszo – jezdne.</p> <p>2. Szerokość w liniach rozgraniczających:</p> <p>1) KD/p-j.1 – minimum - 7,00m;</p> <p>2) KD/p-j.2 – wg rysunku planu;</p> <p>3) KD/p-j.3 – minimum - 8,00m;</p> <p>4) KD/p-j.4 – wg rysunku planu;</p> <p>5) KD/p-j.5 – wg rysunku planu;</p> <p>6) KD/p-j.6 – minimum - 8,00m.</p> <p>3. W obrębie linii rozgraniczających ulicy dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz normach branżowych.</p> <p>4. System odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia eliminujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi.</p> <p>5. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska.</p> <p>6. Tereny KD/Wp-j są przestrzenią publiczną w obrębie której ustala się zakaz lokalizacji wielostojących nośników reklamowych. Zakaz ten nie dotyczy obiektów miejskiego systemu informacji wizualnej.</p>
KD/p.1 KD/p.2	<p>1. Ciagi pieszo – rowerowe.</p> <p>2. Szerokość w liniach rozgraniczających:</p> <p>1) KD/p.1:</p> <p>a) na odcinku przyległym do Krytej pływalni – minimum 4,00m,</p> <p>b) na odcinku przyległym do działki Urzędu Skarbowego – minimum 5,00;</p> <p>2) KD/p.2 – minimum 5,00m.</p>
KDW/p-j.1 KDW/p-j.2	<p>1. Wewnętrzne ciągi pieszo – jezdne.</p> <p>2. Szerokość w liniach rozgraniczających:</p> <p>1) KDW/p-j.1 – wg stanu istniejącego;</p> <p>2) KDW/p-j.2 – 10,00m.</p> <p>3. W obrębie linii rozgraniczających ciągów dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz normach branżowych.</p> <p>4. System odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia eliminujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi.</p> <p>5. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska.</p>

2. Ustala się następujące minimalne wskaźniki ilości miejsc postojowych na terenach przeznaczonych pod nową zabudowę:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej – 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie;
- 2) dla usług handlu – 1 miejsce/50m<sup>2</sup> powierzchni sprzedaży;
- 3) dla pozostałych usług – 1 miejsce postojowe na 60m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej;
- 4) dla funkcji produkcyjnych – ustala się wymóg zapewnienia 1 miejsca postojowego/ 6 zatrudnionych.

3. Uwzględnienie w bilansie miejsc postojowych możliwości parkowania przyulicznego, wymaga zgód zarządców ulic.

§ 8. 1. Ustala się następujące ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszcza się zmianę przebiegów istniejących sieci infrastruktury technicznej, a także lokalizację nowych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem podporządkowania ich w zakresie parametrów, przebiegu i lokalizacji funkcji podstwowej;
- 2) sieci zaleca prowadzić wzdłuż wyznaczonych w planie ciągów komunikacyjnych, lub granic dzieląk, w sposób nie kolidujący z planowaną zabudową;
- 3) dopuszcza się instalowanie urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych, za wyjątkiem turbin wiatrowych;
- 4) nie dopuszcza się lokalizacji wolnostojących masztów oraz wysokościowych obiektów technologicznych, takich jak kominy i silosy, za wyjątkiem masztów służących lokalizacji urządzeń łączności publicznej;
- 5) wysokość masztów służących lokalizacji urządzeń łączności publicznej nie może przekroczyć 15,00m.

2. Ustala się następujące zasady szczegółowe modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekami sanitarnymi -- systemem przyłączyc wpiętych do istniejących, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, rozbudowany w zakresie wynikającym z planowanego zagospodarowania terenu;
- 2) evenualne ścieki przemysłowe należy odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej po podczyszczaniu ich w stopniu umożliwiającym odbiór przez miejską oczyszczalnię ścieków;
- 3) ścieki opadowe należy odprowadzić do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej lub do rzeki Bóbr, zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych. Istniejące rówy oraz otwarte kanały ściekowe na terenach przewidzianych pod zabudowę należy zastąpić kolektorami ściekowymi, o przekrojach uwzględniających także odbiór wód opadowych z terenów położonych poza planem – zgodnie ze stanem istniejącym;
- 4) ogrzewanie obiektów -- z miejskiej sieci cieplowniczej lub w oparciu o rozwiązanie indywidualne akceptowane przez obowiązujące przepisy szczególne. Odcinki nadzemnych ciepłociągów należy docelowo zastąpić siecią podziemną;
- 5) zaopatrzenie w pozaśle media - należy rozwiązać zgodnie z warunkami określonymi przez gestorów tych mediów.

§ 9. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30 %.

### Rozdział 3. Przepisy końcowe

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienniej Góry.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 60 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.



Przewodniczący Rady  
mgr Andrzej Mankiewicz

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413

<sup>2)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.

1055, Nr 116, poz. 1283, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1387, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 158, poz. 974, Nr 175, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/115/12  
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze  
z dnia 30 maja 2012 r.  
Załącznik1.jpg

Rysunek planu sporządzony na mapie w skali 1:1000

PRZEWODNIK PRZEDSTAWIAJĄCY RADY  
mig - Andrzej Machałewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/115/12  
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze  
z dnia 30 maja 2012 r.  
Załącznik2.doc

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Andrzej Mankiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/115/12


Rady Miejskiej w Kamiernej Górze

z dnia 30 maja 2012 r.

Zalacznik3.doc

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Mackiewicz



**Uwaga: rysunek JPG wykonany w skali 1:2000**


## MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA REJONU UL. BOHATERÓW GETTA KAMIENNEJ GÓRZE

-ZAŁOŻNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR X/2011/Z/2  
RADY MIEJSKIEJ W KATOWICACH GÓRZ. Z DATĄ 30 MAJA 2012R.



skala 1:1000

E 10-300      200      1000      7000      8000



www.AuditedMankleries



## ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU:

L.p.	Wnoszący	Przedmiot uwag	Sposób rozpatrzenia uwag
1.	Wojciechowski Wielokrotnie „BO - WA-DE 2” sp. z o.o. ul. Papieża Jana Pawła II 58-400 Kamienna Góra	Wstęp o rozszerzenie ustalonego w planie przeznaczenia działek 274, 275/2 i 276/1 obrębu 3 w Kamiennej Górze o funkcje handlowe.	Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedazy do 400m <sup>2</sup> . Uwaga nie uwzględniona w zakresie możliwości lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedazy powyżej 400m <sup>2</sup> .
2.	Stanisław Sejmachowicz ul. Fredry 44A 30-605 Kraków ul. Papieża Jana Pawła II 58-400 Kamienna Góra	Wnoszący kwestionuje ustanowienie planu odnoszące się do terenu o symbolu Zz.2, uznając, że narzucają one przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności art. 1 ust. 2 pkt 1, 6 i 7 oraz art. 6 ust.2 pkt 2 i art. 9 ust. 4 i wskazuje, że właściwym sposobem zagospodarowania w/w terenu byłoby przeznaczenie go pod zabudowę produkcyjno – usługową oraz ustąpić baneru i administracji.  Ustanowiono planu odnoszącym się do terenu Zz.2 (dzielnic nr 52 i 54 obr.3) Warczeley żądają: 1. niezgodność z ustalonymi sujczy miasta Kamienna Góra w aspekcie funkcjonalnym – ze względu na nie dopuszczalne zabudowy produkcyjno – usługowej oraz ze względu na dopuszczenie funkcji rekreacyjno – sportowych. Wnoszący wskazuje, że teren Zz.2 położony jest w centralnej części obszaru produkcji rozwiniętym w części graficznej sujczy jako obszar D2 i przytacza część ustalenia tekstu studium dotyczących tej strefy u lataku producenta, że studium wskazuje, że miasto posiada zdefiniowane tereny rekreacyjno – sportowe na innych obszarach a działały położone na terenie Zz.2 nie spełniają kryteriów ustalonych w sujczy. 2. naruszanie zasadły ładu przeszczemnego poprzez niekorzystną dezinTEGRację strefy produkcyjno – usługowej a także ponieszanie funkcji onz dodatkowe rozproszenie i chaos w obrębie terenów zlożonych o przeznaczeniu rekreacyjno – sportowym, 3. brak uzasadnienia (ze społecznego punktu widzenia) dla lokalizacji terenów zlożonych o dodatkowej funkcji.	Uwaga nie uwzględniona. Teren Zz.2 zgodnie ze studium ochrony przeciwpożarowej zjawni rzeki dolny Bóbr opierowanym przez Dyrektora RZGW stanowi obszar bezpośredniego zagrożenia powodzi w myśl art. 79 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne i podlega z tego tytułu ochronie art. 46 i 82 w/w ustawy. Burmistrz miasta, sporządzając plan miejscowy zobowiązany jest do uwzględnienia w/w przepisów nu moocy regulacji zawartych w art. 84 w/w ustawy oź.

rejonacyjno – sportowej w scieku strefy przemysłowej – usługowej w dużym odstaniu od terenów mieszkaniowych, 4. infrastruktura z punktu widzenia ekonomicznej wartości przedsięwzięcia, która ze względu na przełożoność pod lokalizacją zakładów produkcyjnych i usług i handlu mogłaby stanowić źródło dodatkowych miejsc pracy i ulitywności gospodarczej i tym samym unieszczenie instytucji skarżyp co do celów rozwoju przestrzennego kraju.

Ponadto Wnioskujący zauważa, że wzdłuż koryta rzeki Bóbr te oafym obszarze za wyjątkiem ierenu Zz.2 występuje zabudowa a uczniom dziaalek nr 52 i 54 w całości za bezpośrednio zagrożone poważnym i ponadto fenny uproszczeniem wywiązającym z poimiania tony ukształtowania terenu i ignorując nowoczesne naleziennej technologiczne zaabezpieczenia terenów przed zatoniem. W podsumowaniu pisma P. Stanisław Stachniukowicz wnosi o wykroczenie z planu zakazu zabudowy i zastąpienie go warunkowym dopuszczeniem zabudowy uzależniając wydanie pozwolenia na budowę od spójnego warunków określonych w skarżyp, przyłączając zapisy studium dla obszarów wymagających ochrony przed zanurzeniem wodami powodziowymi.

Wnioskujący dodatkowo stwierdza, że warstwem nizinnolistycznym sfornakowanego wzniesku (uwagi) dla terenu położonego pomiędzy ul. Watkowską i Zamkową mogłaby być zmiana przyniega. Mniej ograniczającej teren bezpośredniego zagrożenia powodzią, obiektu zakażeni zabudowy i teren wynagajający ochrony przed zanurzeniem wodami powodziowymi tak, aby zachodziła część przedmiotowego obszaru zostać uznana za obszar wyznaczający ochrony, nie objęty zakażeniem lokalizacji innej zabudowy. Propozycja przebiegu takiże jut to komplikacja linii wału zaabezpieczającego oczygnazne skarżyp poprowadzona równolegle do koryta rzeki Bóbr.

3.	Ryszard Goscierski Przedwojowa 114 58-400 Kaniczna Góra	Wniosek o: 1. wprowadzenie w planie zapisów unosiwiający lokalizację stacji paliw na dzialek nr 66/1,5, 2. poznawczenie m. w'w dzialece wykazie 1 linii zabudowy usygnowanej bliżej drogi krajowej nr 5,	Ad. 1 Uwaga nie uwzględniona ze względu na niegatywne stanowisko zarządu drogi krajowej nr 5 - GDDKA Ad. 2 Uwaga nie uwzględniona. Zasady sytuowania zabudowy wzdłuż drogi
----	---	--	---

	<p>3. usunięcie zapisu dotyczącego zakazu podziału działki nr 66/15 na działki budowlane,</p> <p>4. wprowadzenie w planie zapisów umozliwiających lokalizację funkcji obsługi komunikacji kolejowej (in in. stacji paliw) na terenie o symbolu UC,</p> <p>5. usunięcie zapisów dot. zakazu podziału terenu UC na działki budowlane.</p>	<p>Krajowej nr 5 bity przedmiotem szczegółowych analiz przestawionych zarówno na etapie projektu planu jak i wczesniej wydanych decyzji o warunkach zabudowy.</p> <p>Ad. 3</p> <p>Uwaga uwzględniona w części poprzedzającej wprowadzenie w planie następującego zapisu:</p> <p><i>Dopuszcza się podział terenu na maksymum 2 działki budowlane oraz ewentualnie działkę zapewniającą 2 działki komunikacyjne na następujących warunkach:</i></p> <p><i>1) oboklego komunikacyjnego terenu należy zapewnić poprzez korytarz dojazdu na teren P.U.2,</i></p> <p><i>2) powierzchnia obu działek budowlanych nie może różnić się o więcej niż 30% powierzchni działki mniejszej,</i></p> <p><i>3) granice pomiędzy działkami budowlanymi należy wyznaczyć prostopadle do m. Wielburskiej na głębokość min. 20,00m</i></p> <p>Uwaga nie uwzględniona w zakresie pełnej swobody podziału terenu.</p> <p>Ad. 4</p> <p>Uwaga nie uwzględniona ze względu na negatywne stanowisko zarządu drogi krajowej nr 5 - GDDKiA.</p> <p>Ad. 5</p> <p>Uwaga nie uwzględniona. Zgodnie z planem teren UC może być podzielony na uniks, 2 działki budowlane. Teren ten stanowi bardzo atrakcyjną rezerwę dla dużej inwestycji konkretniej, która pewnym być zrealizowana na całym obszarze przez jednego inwestora. Dopuszczenie podziału na mniejsze działki wiąże się z ryzykiem rozdrobnienia inwestycji, wykorzystania w pierwszej kolejności terenów o łatwiejszej dostępności i w efekcie utratienia lub zlikwidowania racjonalnego zagospodarowania całego obszaru, którego podstawowym przeznaczeniem jest i w tym pozwala realizacja galerii handlowej.</p> <p>Ad. 6</p> <p>Uwaga uwzględniona w części dotyczącej 1 działki dla posessji nr 8 a nie uwzględniona dla całego terenu, na którym znajduje się w/w posessja.</p> <p>Ad. 2</p> <p>Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej przypisania konkretnego terenu kolejowi Wielburskiemu.</p> <p>Zasady użytkowania poszczególnych części nieruchomości regulują odlewe od pełni przenisy prawa powszechnego</p> <p>Ad. 1</p>
4.	<p>Sabina Żak</p> <p>ul. Szpitalna 3/1</p> <p>58-400 Kamień Pomorski</p>	<p>Wniosek o:</p> <p>1. wyleknięcie z projektu planu proponowanego podziału będącego na terenie, na którym istnieowany jest budynek nr 8 przy ul. Szpitalnej,</p> <p>2. użycznanie dotyczeńowego podziału geodezyjnego, umożliwiającego wykup lokalu urzędu stosownym udziałem w całej działce.</p>
5.	<p>Urząd Miasta Kamienia Pomorskiego</p>	<p>WIMiOS wnosi następujące uwagi zastrzeżenia:</p>

	Gmina Wydział Infrastruktury Miejskiej i Gospodarki Środowiska W.M.	<p>1. K.D/p-j.6 nie może odstępuwać terenu UC. Z uwagi ba- brak widoczności przy wjeździe na ul. Bohaterów Getta na terytoria ewidencyjne budowe dodatkowych pasów ruchu. W związku z tym linia rozmierzająca wzdłuż terenu M.U.12 powinna być oznaczona jako orientacyjna.</p> <p>2. droga K.D/p-j.2 zatrudnia wydzieloną oznaczeniem linii rozmierzającą i tym samym zauważona do 5.0m co wiąże się z brakiem możliwości utworzenia miejsce przystopowych oraz brakiem możliwości usytuowania sieci,</p> <p>3. po wprowadzeniu do planu podziałów geodezyjnych na zajętych budynków mieszkańców nie będą mogli sobie zapewnić miejsce przystopowych, lokalizacje śluzańców, urządzeń zabawowych itp. Należy wziąć pod uwagę, że na podwórkach znajdują się sieci, do których operatorzy będą meli dostępu do zaplecza budynków ponadto w obszarze M.U.6 do jednej z dzielnic nie ma w ogóle dostępu.</p> <p>4. Przy wjeździe z ul. Szpitalnej należy zwiększyć skos wjezdowy.</p> <p>5. W planie brak miejsca o charakterze publiczny (zbiorniki, plac zabaw) tym bardziej, że po podzieleniu geodezyjnych zaplecza budynków nie będą w stanie spełnić takiej funkcji.</p>	<p>Uwaga nie uwzględniona. Zasady organizacji ruchu, w tym ograniczenia dotyczące zakazu obiegu poścegowych terenów nie są przedmiotem planu miejscowego. Warunki udostępnienia dróg krajowej nr 5 dla obsługi terenów przyleg- łych oraz szerokość dróg w linach rozmierzających a także parametry włączeni eluenciów lokalnego etatku komunikacyjnego zostały bez uwagi uwzględnione z zarządu drugi krajuowej – GDDKiA. Przewiduje się że podstawowa obsługa komunikacyjna terenu UC odbywa się biegąc z drogi wewnętrznej, której przebieg oraz włączenie do drogi krajowej nr 5 zostaną ustalone na etapie realizacji inwestycji. W projekcie planu uzgodnionym z GDDKiA nie ma ograniczeń dla włączenia do drogi krajowej nr 5 nowej drogi wewnętrznej.</p> <p>Ad. 2</p> <p>Uwaga nie uwzględniona Szerokość drogi K.D/p-j.2 została dostosowana do istniejących granic geodezyjnych oraz istniejącego załatwowania. Droga ta jest krótką, niespłoną 70-metrowym fragmentem komunikacyjnym biegącym poniżej istniejących budynków. Zapewnienie jej pełnych parametrów ulicy dojazdowej wierzałby się z koniecznością dokonania wyróżnienia nie uzakonionego z punktu widzenia zarówno funkcji jak i waltrowych oraz wartości materialnej zabudowy. Sieci infrastruktury technicznej mogą być prowadzone poza pasami drogowymi. Szczególnie drog w linach rozmierzających nie musi zapewniać możliwości lokalizacji miejsce przystopowych.</p> <p>Ad. 3</p> <p>Uwaga uwzględniona w zakresie aktywowania przerzutu podzielnika na terenie M.U.6 w taki sposób aby zapewnić dostęp do wszystkich dzielnic.</p> <p>Uwaga nie uwzględniona w części dotyczącej zasad postęku na geodezyjnego terenów oraz zastoszenia dotyczących dostępu do sieci infrastruktury technicznej. Zgodnie z ustaleniami projektu planu zasady postału terenów szczególne na rysunku mogą podlegać zmianom zgodnie z następującymi regułami:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zachowania istniejących regularnych planów,</li> <li>2) objęcia następnym projektem podzielnik całego terenu,</li> <li>3) zachowania parametrów działek budowlanych określonych w ustalonych merytorycznych,</li> <li>4) parametry określone w ustalonych indywidualnych nie</li> </ol>
--	---	--	--

*dofinans.*

aj działek o pow. do 1ha<sup>2</sup>, wydzielonych pod infrastrukturę techniczną  
i) działek iścienniczych.

W przypadku terenów M.U.6 instalacje indywidualne ustalają rozbudowa powierzchniową wykazane dla działek pod nowoprojektowaną zabudowę w przypadku terenu M.U.7 nie prowadzono żadnych dodatkowych ograniczeń. Tym samym podział terenów nie jest obligatoryjny a także może być dokonywany w inny sposób dla mieszkańców i gminy sposobem gwarantującym regionalne zagospodarowanie i surzdaż terenów.

Dostęp do sieci infrastruktury technicznej regulują przepisy odrębne.

Ad.4

Uwaga: nie uwzględniona. Zapewnienie skosów lejuzdowych na wlocie ul. Szpitalej zgodnie z powagą wiązaków się z koniecznością wyburzenia budynku i wykopem terenu.

Ad.5

Uwaga: nie uwzględniona.

Na terenach nieszkoniowych usuwano wykaznik terenów biologicznie czynnych, które mogą być zagospodarowane stosownie do indywidualnych i pozostałych mieszkańców. Ponadto plan pozwala na ekstensywne wykorzystanie terenów wskazanych pod nowe zaświadczenie (np. gatunkowych działek na obszarach M.W.6 a także M.U.6) i wprowadzenie w ich obrębie wioskowych funkcji.



Przejęty  
M. G. 4-4-2014  
mgr A. K. Kowalczyk



**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresem infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania:**

W związku z ujętym miejscowym planem zagospodarowania przeszlachenego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze, po stronie gminy wystąpiła następująca zobowiązania związane z realizacją inwestycji z zakresem infrastruktury technicznej, które należą do zadani wstępnych taryfy i są wynikiem uchwalenia planu:

Zaklania	Sposób realizacji	Zasady finansowania
malowa odniesiona drogą dylekcyjną KDWp-j.3 wraz z infrastrukturą drogową – głębokość odchylka drogi oraz sticej – 48m b udział w budowie wewnętrzniego ciągu pieszo – jezdniego KDWp-j.2 – długosz drogi oraz sticej – 17m b	inwestycja jednociągowa	z działy 900 – gospodarka komunalna i rolnictwa średniczki – fundat 90995 porządku dzierżawczoś
	inwestycja jednociągowa	z działy 900 – gospodarka komunalna i rolnictwa średniczki – fundat 90995 porządku dzierżawczoś

Ustalili się, że gmina będzie ubiegać się o pozyskanie środków pozaudzialeowych na realizację w/w inwestycji. W wypadku pozyskania funduszy z tych źródeł zasady finansowania w/w zadania zmieniają się odpowiednio do uzyskanych środków.



Prezydent Miasta Kamienna Góra  
Andrzej Matusiak



**UZASADNIENIE  
do UCHWAŁY Nr XXI/115/12  
RADY MIEJSKIEJ w KAMIENNEJ GÓRZE  
z dnia 30 maja 2012r.**

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze

Opisana wyżej uchwała jest aktem prawa miejscowego kończącym procedurę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze i stanowi realizację wymagań wynikających z przepisów art. 14, 17 ust. 14 oraz 20 ust. 1 w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zmianami) a także zobowiązań wynikających z Uchwały Nr XXV/174/08 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do opracowania w/w planu. Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówią, że *plan miejscowy Uchwała Rada Gminy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.*

#### I. PROCEDURA

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze, przed przedłożeniem do Rady Miejskiej do uchwalenia poddany został procedurze formalno – prawnej wynikającej z przepisów art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 oraz 42 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziałzie społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227). W ramach tej procedury uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia.

W terminie od dnia 2 stycznia do dnia 30 stycznia 2009r. Burmistrz Kamiennej Góry przyjmował wnioski do planu, które następnie rozstrzygnął Zarządzeniem Nr 29/09 z dnia 18 lutego 2009r.

W terminie od dnia 27 sierpnia do dnia 23 września 2009r. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony był do publicznego oglądu a dnia 18 września 2009r. odbyła się dyskusja publiczna.

W ramach procedury sporządzenia i uchwalenia planu zostały spełnione wymagania wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziałzie społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).

Do projektu planu została wykonana prognoza oddziaływania na środowisko, której zakres i stopień szczegółowości uzgodniono:

- z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska pismem znak RDOŚ-02-WSI-7041-2/324-1/09/ag z dnia 23 czerwca 2009r.,
- z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym Postanowieniem znak ZNS-551-23/ML/09 z dnia 30 czerwca 2009r.

Następnie projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał wymagane opinie obu w/w organów:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska -- pismo znak RDOŚ-02-WSI-7041-2/324-2/09/ag z dnia 26 czerwca 2009r.,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego -- Postanowienie znak ZNS/552-03/ML/09 z dnia 30 czerwca 2009r.

Prognoza oddziaływania na środowisko została wyłożona wraz z projektem planu do oglądu publicznego. Do w/w dokumentu nie wpłynęły uwagi ani wnioski.

Uwagi złożone do projektu planu Burmistrz rozstrzygnął Zarządzeniem nr 231/09 z dnia 12 października 2009r. a uwagi nie uwzględnione przez Burmistrza Kamiennej Góry stanowią załącznik nr 2 do uchwały.

Dnia 27 stycznia 2010r. Rada Miejska w Kamiennej Górze podjęła Uchwałę Nr XLVI/297/10w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze. Uchwała ta, wraz z dokumentacją planistyczną została przedłożona Wojewodzie Dolnośląskiemu, celni stwierdzenia zgodności z prawem i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Organ Nadzoru pismem znak NK.II.DC.0914-9/10 z dnia 31 maja 2010r. za pośrednictwem Rady Miejskiej w Kamiennej Górze zaskarzył w całości w/w uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zarzucając jej istotne naruszenie prawa w zakresie art. 15 ust. 1, ust. 2 pkt 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz par. 3 pkt 4, par. 4 pkt 8 par. 7 pkt 7 rozp. M1 z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz art. 102 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, w zw. z art. 28 ust. 1 ustawy. Zastrzeżenia zawarte w skardze dotyczyły zapisów projektu planu odnoszących się do:

- orientacyjnych linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, jako jednego z typów w/w linii,

- szczegółowych zasad scalania i podziału nieruchomości objętych planem,

- sposobu określenia przeznaczenia terenu MW.10 (tj. możliwości likwidacji tego terenu na rzecz terenu sąsiedniego P.U.2),

Do powyższych zastrzeżeń Wojewódzki Sąd Administracyjny odniósł się wydając wyrok sygn. Akt II SA/Wr 375/10 z dnia 05 listopada 2010r., w którym podzielił stanowisko Organa Nadzoru w zakresie zastrzeżeń dotyczących:

- szczegółowych zasad scalania i podziału nieruchomości objętych planem,

- sposobu określenia przeznaczenia terenu MW.10 (tj. możliwości likwidacji tego terenu na rzecz terenu sąsiedniego P.U.2),

i w konsekwencji stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

Równocześnie Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem Wojewody w kwestii dopuszczalności wprowadzania w zapisach planu orientacyjnych linii rozgraniczających i utrzymał linię orzeczniczą reprezentowaną w wyroku sygn. Akt: II SA/Wr 126/10 z dnia 27 kwietnia 2010r., II SA/Wr/70/10 z dnia 26 maja 2010r. oraz II SA/Wr 129/10 z dnia 30 czerwca 2010r.

## II. PROCEDURA

Wobec powyższego Burmistrz Kamiennej Góry dokonał korekt w projekcie planu w zakresie wynikającym z w/w orzeczenia i powtórzył odpowiednio czynności formalno - prawne.

W terminie od dnia 24 marca 2011r. do dnia 21 kwietnia 2011r. skorygowany projekt planu wraz z prognozą oddziaływanego na środowisko został wyłożony do oglądu publicznego, a dnia 4 kwietnia 2011r. odbyła się dyskusja publiczna. W ramach powtórnego wyłożenia projektu planu nie wpłynęły uwagi do żadnego z wyłożonych dokumentów. Tym samym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały zawiera wyłącznie uwagi złożone w ramach pierwszego wyłożenia. Nie ma zatem przeszkód dla ponownego uchwalenia poprawionego planu, który, z chwilą wejścia w życie, stanowić będzie o zasadach prowadzenia gospodarki przestrzennej w obszarze objętym ustanowieniami. Rada Miejska w dniu 29 czerwca 2011r. podjęła Uchwałę Nr X/50/11, na mocy której po publikacji -- Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 196 poz. 3409 - npzp wszedł w życie dnia 23 października 2011r. Na skutek ponownej skargi wojewody - Wojewódzki Sąd Administracyjny - Wyrokiem: Sygn. Akt II SA/Wr 822/11 z dnia 5 stycznia 2012r. stwierdził nieważność zaskarżonej przez Wojewodę Dolnośląskiego uchwały Rady Miejskiej w Kamiennej Górze Nr X/50/11 z dnia 29 czerwca 2011r. (w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze) i orzekł, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu. Plan obowiązywał do czasu prawomocnego wyroku, tj. do dnia 24 marca 2012r.

## III. PROCEDURA

Poprawiony projekt planu wyłożono do publicznego oglądu od dnia 19 marca do dnia 18 kwietnia 2012r. Przedmiot wprowadzonych zmian do projektu planu (w części tekstuowej uchwały) dotyczył:

- 1) określenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dla wszystkich terenów, z uwzględnieniem parametrów wyspecjalionych w rozporządzeniu<sup>1</sup>,
- 2) uzupełnienia opisu wprowadzonych na rysunku oznaczeń literowych „A” i „B” dla terenu U.7 (uwaga nadzoru prawnego wykazane w opinii do uchwały z dnia 3 sierpnia 2011r.).

Zmiany wprowadzone do projektu nie miały istotnego wpływu na treść postanowień planu, wprowadzona korekta nie zmieniała przeznaczenia poszczególnych terenów, ani nawet rysunku; ponadto wprowadzone zmiany nie wpłynęły na stopień zgodności ustaleń projektu planu z zapisami studium. Uzupełnienie planu o wymagany ustawowy składnik „zasady i warunki scalenia i podziału” oraz opis użytych oznaczeń na rysunku planu dla terenu U.7 wymagał jedynie powtórzenia procesu plenistycznego od etapu wyłożenia projektu do publicznego oglądu. Wyznaczono termin, na dzień 30 marca 2012r. do przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu – nie pojawiła się żadna osoba zainteresowana. W wyniku ponownego wyłożenia projektu nie wpłynęła żadna uwaga do projektu planu.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Miejskiej w Kamiennej Górze

<sup>1</sup> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587)